

Przedmiar robót

**Przebudowa drogi gminnej nr 357028T Kobiela – Chrustowice - Pruska od
km 1+575 do km 2+295 na długości 720 mb**

l.p.	Pozycja	Wyszczególnienie robót i ich obliczenie	Jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne - ścięcie poboczy, przycięcie skarpy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m ³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km $2(720*0,5*0,2)+(80*1,5*0,5)$	m ³	204
2	KNNR – 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. $(720*3,20+30\text{ m}^2)$	m ²	2 334
3.	KNNR – 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. $(720*3,20+30\text{ m}^2)$	m ²	2 334
4.	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m ² . Ruch KR-2 $(720*3+30\text{ m}^2)$	m ²	2 190
5.	KNNR – 6 0113-0500	Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.20 cm po zagęszczeniu $2*(720*0,5)$	m ²	720
6.	KNNR 6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 1	szt.	1
7.	KNNR 6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm typ: A-7 1	szt.	1