

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 90536-2016 z dnia 2016-04-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Opatowiec
Przebudowa drogi w Rzemienowicach dz. nr 224 od km 0+000 do km 0+300.

1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki...

Termin składania ofert: 2016-05-04

Opatowiec: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Rzemienowice, Kobiela, Krzczonów, Mistrzowice, Kamienna

Numer ogłoszenia: 130842 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90536 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie, tel. 41 35 18 052, faks 41 35 18 034.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Rzemienowice, Kobiela, Krzczonów, Mistrzowice, Kamienna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi w Rzemienowicach dz. nr 224 od km 0+000 do km 0+300.

1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
3. Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II_IV. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu.
4. Przepust rurowy pod drogą zbrojony o średnicy Ø 60 na ławie z kruszywa naturalnego z murkami czołowymi dł. 5 m.
5. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
6. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20

cm.

7. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

8. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m². Ruch KR-2.

9. Profilowanie poboczy szer.0.3 m kruszywem łamanym gr.35 cm po zagęszczeniu + zjazdy. Przebudowa drogi gminnej nr 357030T Kobiela do pól nr 1 dz. nr 171 od km 0+000 do km 0+114.

1. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.

2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 5 cm 125 kg/m². Ruch KR-2.

5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu.

Przebudowa drogi gminnej nr 357060T Krzczonów - Do oczyszczalni dz. nr 849/3, 831 od km 0+000 do km 0+324.

1. Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.

2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.

4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m². Ruch KR-2.

5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu.

Przebudowa drogi w miejscowości Mistrzowice dz. nr 151 od km 0+000 do km 0+143.

1. Roboty ziemne (ścięcie poboczy, przycięcie skarpy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.

2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 5 cm 125 kg/m². Ruch KR-2.

5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu + zjazdy na posesje.

Przebudowa drogi w Kamiennej dz. nr 171/1 od km 0+000 do km 0+110.

1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.

2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.

3. Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II_ IV. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu.

4. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

5. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

6. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

7. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m². Ruch KR-2.
8. Profilowanie poboczy szer.0.5m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu + zjazdy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243159,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 143886,56
- **Oferta z najniższą ceną:** 143886,56 / **Oferta z najwyższą ceną:** 208767,90
- **Waluta:** PLN .