

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 90688-2016 z dnia 2016-04-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Opatowiec
Przebudowa drogi gminnej nr 357023T Kęsów-Piotrkowice dz. nr 28/ 2 od km 0+221 do km 0+455

1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane...

Termin składania ofert: 2016-05-04

Opatowiec: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kęsów, Chwalibogowice, Urzuty, Kocina, Ksany

Numer ogłoszenia: 130864 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90688 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie, tel. 41 35 18 052, faks 41 35 18 034.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatowiec w miejscowościach Kęsów, Chwalibogowice, Urzuty, Kocina, Ksany.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 357023T Kęsów-Piotrkowice dz. nr 28/ 2 od km 0+221 do km 0+455

1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
3. Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II_IV. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu.
4. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
5. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

6. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
7. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m². Ruch KR-2.
8. Profilowanie poboczy szer.0.3 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu + zjazdy
Przebudowa drogi w Chwalibogowicach dz. nr 521 od km 0+372 do km 0+770
 1. Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie.
 2. Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
 3. Koryto wykonane na poszerzeniu jezdni o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II_IV. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu.
4. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
5. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
6. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
7. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m². Ruch KR-2.
8. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu + zjazdy
Przebudowa drogi w miejscowości Urzuty dz. nr 370 od km 0+000 do km 0+311
 1. Roboty ziemne (ścięcie poboczy, przycięcie skarpy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
 2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
 4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m². Ruch KR-2.
 5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi w miejscowości Kocina dz. nr 201 od km 0+315 do km 0+602
 1. Roboty ziemne - ścięcie poboczy, przycięcie skarpy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
 2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
 4. Przebudowa przepustu rurowego o średnicy Ø 80 na ławie z kruszywa naturalnego szt. 1.
 5. Murek czołowy prefabrykowany na przepuszcie drogowym Ø 80.
 6. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125kg/m². Ruch KR-2.
 7. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.30 cm po zagęszczeniu.
Przebudowa drogi gminnej nr 357011T Ksany-Bzików-Ksany dz. nr 468 od km 0+000 do km 0+148
 1. Roboty ziemne - przycięcie skarpy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km.
 2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
 4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5

cm 125kg/m². Ruch KR-2.

5. Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.5 cm po zagęszczeniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331855,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 193617,15
- **Oferta z najniższą ceną:** 193617,15 / **Oferta z najwyższą ceną:** 276426,51
- **Waluta:** PLN .