

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 127733-2016 z dnia 2016-07-08 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Opatowiec
Część I - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu:

1. Rozebranie obróbek attyk i murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku.
2. Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku.

...

Termin składania ofert: 2016-07-25

Opatowiec: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu oraz wykonanie i montaż pochylni dostosowanej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie

Numer ogłoszenia: 174397 - 2016; data zamieszczenia: 05.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127733 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, Rynek 3, 28-520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie, tel. 41 35 18 052, faks 41 35 18 034.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu oraz wykonanie i montaż pochylni dostosowanej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu: 1. Rozebranie obróbek attyk i murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku. 2. Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku. 3. Rozebranie obróbek pasów podrynnowych i nadrynnowych z blachy nie nadających się do użytku. 4. Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku. 5. Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanego na dachu płaskim przy pomocy wsporników betonowych klejonych do połaci dachowej. 6. Rozebranie betonowych czapek na kominach wentylacyjnych o gr. 7 cm. 7. Skucie odspojonego tynku zewnętrznego na kominach. 8. Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m³. Nadmurowanie kominów wraz z podniesieniem otworów wentylacyjnych.

9. Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III. Tynki cementowo-wapienne kominów wykonywane ręcznie. 10. Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm. Wylanie nowych nakryw kominowych żelbetowych. 11. Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m². Montaż nowych kratki wentylacyjnych z tworzywa sztucznego na otworach kominowych. 12. Demontaż końcówek żeliwnych (odcięcie) przewodów napowietrzających instalację kanalizacyjną wraz z późniejszym uzupełnieniem elementami PCV. 13. Wywietrzaki dachowe instalacji sanitarnej. Wywietrzaki dachowe z tworzywa sztucznego w kompaktach z podstawami dachowymi o regulowanym spadku (do blachy trapezowej). Kolor brązowy. 14. Nadmurowanie ścianek atykowych i ogniomurowych z bloczków grubości 25 cm. 15 Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szerokość przewiązek do 0.4 m. Zwieńczenie murów wieńcem żelbetowym 25 x 20 cm. 16. Podwaliny, murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm² z tarcicy nasyconej. 17. Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm² z tarcicy nasyconej. 18. Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,0 m. 19. Ołączenie połączy dachowych łąkami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej. 20. Deska okapowa z tarcicy nasyconej. 21. Izolacje cieplne i przeciw dźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa. Wełna mineralna twarda o gr. 15 cm. 22. Pokrycie dachów blachą stalową trapezową powlekaną o pow. arkuszy ponad 4.00 m² na latach. 23. Akcesoria do pokryć dachowych - taśma pod gąsior. Taśma ołowiano - bitumiczna uszczelniająca pod gąsior (firma Wabis). 24. Akcesoria do pokryć dachowych - taśma kominowa. Taśma ołowiano - bitumiczna uszczelniająca przy kominach z wsunięciem w nacięcie w kominie i listwą dociskową. (firma Wabis). 25. Akcesoria do pokryć dachowych - listwa kominowa. Listwa dociskowa. (firma Wabis). 26. Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbka blacharska pasa podrynnowego. Blacha stalowa 0,55 mm, powlekana. Kolor brązowy. 27. Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer. w rozwinięciu do 25 cm. Pas nadrynnowy. Blacha stalowa 0,55 mm, powlekana. Kolor brązowy. 28. Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekaniej (kolor brązowy) o śr. 150 mm - dostawa i montaż rynien. 29. Rynny dachowe o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych. 30. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych. 31. Rury spustowe okrągłe z blachy powlekaniej o śr. 110 mm. 32. Rury spustowe okrągłe - kolanka o śr. 110 mm. 33. Podbitka okapów z blachy trapezowej o niskim profilu, mocowana do krokiew. Kolor blachy brązowy. Szerokość arkusza blachy 80 cm. 34. Obróbki blacharskie atyk i murów ogniowych z blachy powlekaniej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. 35. Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu płaskim na wspornikach do blachy. 36. Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych. 37. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m. 38. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy. Część II - Wykonanie i montaż pochylni dostosowanej dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Krzczonowie: 1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. Oczyszczenie terenu. Rozebranie opaski i elementów utwardzenia betonowych. Usunięcie warstwy humusu. Docelowa głębokość wykorytowania 20 cm. 2. Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gr.IV). Wykopy pod ławy. 3. Podsypka filtracyjna gr 10 cm. z piasku w gotowym suchym wykopie. 4. Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe, kategoria ładunku III. 5. Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I. 6. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Zbrojenie ław pochylni. 7. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe - ręczne układanie betonu. 8. Konstrukcje podparć z kształownika zamkniętego 120 x 80 mm. 9. Konstrukcje podparć z

kątownika równoramiennego 50 x 50 x 4. 10. Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 200 kg. Nawierzchnia pochylni z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo 33 x 32 mm x 40 mm (1200 mm x 1000 mm). 11. Balustrady pochylni z podwójnym pochwycem na wysokości 75 cm i 90 cm. 12. Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą.cem. 13. Warstwa odcinająca wykonana z piasku, zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu. 14. Nawierzchnie żwirowe, gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6, 45.26.10.00-4, 45.00.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.11.00-5, 45.26.14.10-1, 93.95.00.00-2, 45.22.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Ogólnobudowlany Usługi & Handel Michał Koszka, Krótka 9, 28-100 Busko - Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 205959,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 154119,18
- **Oferta z najniższą ceną:** 154119,18 / **Oferta z najwyższą ceną:** 154119,18
- **Waluta:** PLN .