

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Ksany–Ksany - Góry Chwalibogowickie nr 357025T od km 0+000 do km 0+430

l.p.	Pozycja	Wyszczególnienie robót i ich obliczenie	Jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m ³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 2(430*0,5*0,2)	m ³	86
2.	KNNR – 6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (430*4,20 +25 m ²)	m ²	1 831
3.	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m ² . Ruch KR-2 (430*4 +25 m ²)	m ²	1 745
4.	KNNR 1 0113-0600	Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem łamanym gr.15 cm po zagęszczeniu 2*(430*0,5)	m ²	430
5	KNR 2-33 0601-0301	Przepust rurowy o średnicy 2 Ø 100 na ławie z kruszywa naturalnego z przyczółkami szt. 1	m	9