

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 357008T Trębaczów – Rzemienowice od km 0+450 do km 1+085

l.p.	Pozycja	Wyszczególnienie robót i ich obliczenie	Jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m ³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 2(635*1,0*0,1)	m ³	127
2.	KNNR – 6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (635*3,20)	m ²	2 032
3.	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ściernalna grubości 4 cm 100 kg/m ² . Ruch KR-2 (635*3)	m ²	1 905
4.	KNNR 1 0113-0600	Profilowanie poboczy szer.0.75 m kruszywem łamanym gr.15 cm po zagęszczeniu 2*(635*0,75)	m ²	952,5