

Przedmiar robót

**Remont drogi gminnej dz. nr 185 Chrustowice - Przez wieś od km 0+000 do
km 0+620 na długości 620 mb**

l.p.	Pozycja	Wyszczególnienie robót i ich obliczenie	Jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 6 0103-0301	Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie (620*3,0*)	m ²	1860
2.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne - ścięcie poboczy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m ³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 2(620*0,3*0,1)+100*0,5*0,5	m ³	62,2
3.	KNNR – 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (620*3,00)	m ²	1 860
4.	KNNR – 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (620*3,00)	m ²	1 860
5.	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m ² . Ruch KR-2 (620*3)	m ²	1 860
6.	KNNR 1 0503-0500	Profilowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szer.0,3 m ziemią 2*(620*0,3)	m ²	372