

Przedmiar robót

**Remont drogi gminnej Kamienna dz. Nr 335 od km 0 + 440 do km 0 + 790
na długości 350 mb**

l.p.	Pozycja	Wyszczególnienie robót i ich obliczenie	Jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 6 0103-0301	Mechaniczne wyrównanie nierówności przy użyciu równiarki w istniejącej podbudowie (350*3,0)	M ²	1050
2.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne (ścięcie poboczy,) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m ³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 2(350*0,3*0,1)	m ³	21
3.	KNNR – 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (350*3,00)	m ²	1 050
4.	KNNR – 6 0113-04600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (350*3,00)	m ²	1 050
5.	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m ² . Ruch KR-2 (350*3,00)	m ²	1 050
6.	KNNR 1 0503-0500	Profilowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szer.0,3 m ziemią 2*(350*0,3)	m ²	210