

Przedmiar robót

**Remont drogi gminnej Kęsów – Piotrkowice Nr 357023T od km 0+746 do
km 1+121 na długości 375 mb**

l.p.	Pozycja	Wyszczególnienie robót i ich obliczenie	Jednostka miary	ilość
1	2	3	4	5
1.	KNNR 1 0201-0802	Roboty ziemne - ścięcie poboczy, przycięcie skapy wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m ³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km $2(375*0,3*0,2)+130*0,5*0,2$	m ³	58
2.	KNNR – 6 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (375*3,00)	m ²	1 125
3.	KNNR – 6 0113-0400	Górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. (375*3,00)	m ²	1 125
4.	KNNR 6 0309-0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m ² . Ruch KR-2 (375*3)	m ²	1 125
5.	KNNR 1 0503-0500	Profilowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szer. 0,3 m ziemią $2*(375*0,3)$	m ²	225