


SZCZEGÓŁ 9


OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO



1. ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
7. IZOLACJA TERMICZNA
8. OBRÓBKA BLACHARSKA (wysunięcie poza lico ściany ok. 5 cm)
9. WSPORNIK POD PARAPET - PŁASKOWNIK 30x3

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------|-----------------------|--|---|
| Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64 | |  | | Nr rys.: S9 | Branża: <i>Architektura</i> | Skala: <i>1:5</i> |
| Funkcja: | | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: | Inwestor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie | Adres: Gimnazjum w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie |
| Projektował: | | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | 227/KL/72 | | Data opracowania: LUTY 2014 | |
| Opracował: | | mgr inż. Michał Mróz | _____ | | Rodzaj projektu: <i>PROJEKT BUDOWLANY</i> | |
| Sprawdził: | | mgr inż. arch. Andrzej Papierz | 110/90/WŁ | | Temat: <i>Szczegóły wykonawcze</i> | |
| | | | | | Stadium: PB | |