





Przekroje A-A, B-B, C-C
Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu
skala 1:100



- A** blacha trapezowa T-55 z powłoką poliestrową
łaty drewniane
folia paroprzepuszczalna PCV
bale + styropian gr. 10 cm
papa
warstwy ocieplające i wyrównawcze
płyty żelbetowe korytkowe na belkach strunobetonowych
- B** papa asfaltowa na lepiku
warstwa wyrównawcza
strop Kleina
- C** papa asfaltowa na lepiku
warstwa wyrównawcza
płyta żelbetowa
- D** płyty warstwowe gr. 20 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej
na płatwiach stalowych
- E** parkiet z deszczulek bukowych gr. 2,2 cm
papa asfaltowa
ślepa podłoga z desek struganych gr. 2,5 cm
legary + płyty styropianowe gr. 5 cm
emulsja asfaltowa
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr. 2 cm
podkład betonowy 3 cm
gładź cementowa 3 cm
2x papa asfaltowa na lepiku
warstwa ubitego piasku gr. 10 cm
- F** warstwa wykończeniowa
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr. 3 cm
płyty styropianowe gr. 5 cm
2x papa asfaltowa na lepiku
gruzobeton gr. 15 cm
warstwa ubitego piasku gr. 10 cm
- H** tynk
cegła pełna gr. 38 cm
tynk
- G** tynk
płyty styropianowe gr. 10 cm
bloczki z betonu komórkowego gr. 25 cm
tynk

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: 3	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:100</i>
			Investor: <i>Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie</i>	Adres: <i>Gminny Ośrodek Sportu w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie</i>	
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:	
Projektował:	<i>mgr inż. arch. Zbigniew Doktor</i>	227/KL/72			
Opracował:	<i>mgr inż. Michał Mróz</i>	_____			
				Data opracowania: LUTY 2014	
				Rodzaj projektu: <i>INWENTARYZACJA</i>	
				Temat: <i>Przekroje A-A, B-B, C-C</i>	
				Stadium: <i>INW</i>	