


Przekrój A-A
Szkoła Podstawowa w Opatowcu
skala 1:100



- A

papa termozgrzewalna
papa podkładowa
warstwa wyrównawcza
płyty bytomskie na belkach strunobetonowych
- B

strop Kleina
tynk
- C


parkiet
warstwa wyrównawcza
strop Kleina
tynk
- D

parkiet
papa
warstwa wyrównawcza
strop Kleina
tynk
- E

wylewka betonowa
papa
gruzobeton
- F

cegła ceramiczna pełna gr.12 cm
pustka powietrzna gr. 5 cm
cegła ceramiczna pełna gr. 25 cm
suprema gr. 5 cm
płyta gips.-karton. gr. 12,5 mm
- G

papa
ściana monolityczna żelbetowa gr. 60 cm
tynk

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: 5	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:100</i>	
			Investor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie	Adres: Szkoła Podstawowa w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie		
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: LUTY 2014	
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227/KL/72		Rodzaj projektu: <i>INWENTARYZACJA</i>	
Opracowała:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska		_____		Temat: <i>Przekrój A-A</i>	
				Stadium: INW		