
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont zsyków węgla dla 4 kotłów WR2.5
ADRES INWESTYCJI : 28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 173.
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pińczowie
ADRES INWESTORA : 28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 173
BRANŻA : budownictwo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eugeniusz Fornalski
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2013

Poziom cen : II kwartał 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-06	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grub.do 10 mm na złom wsadowy 4*6	t		
d.1	0118-01		t	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 24	t		
d.1	1107-01		t	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Montaż			
3	KNR 13-24	Remont konstrukcji stal.kotłów i bud.głównych na poziomie do 10 m - przygotowanie 4	kpl.		
d.2	0801-06		kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 13-24	Remont konstrukcji stal.kotłów i bud.głównych na poziomie do 10 m w elem.o masie do 0.1 t- wstawienie nowych blach przez przyspawanie do istniejącej konstrukcji nośnej 4*6	t		
d.2	0801-01		t	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg - montaż stężeń pionowych z dwuteownika 120 4*0.45	t		
d.2	0208-06		t	1.800	
				RAZEM	1.800
3		Malowanie konstrukcji			
6	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi powierzchni zewn.zbiorników 4*78	m ²		
d.3	0210-07		m ²	312.000	
				RAZEM	312.000