

Oświetlenie drogi gminnej
w miejscowości Mozgawa III obw. 1
Inwestor: Gmina Pińczów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mozgawa III obw. 1 Inwestor: Gmina Pińczów					
1	45231400-9	Montaż linii napowietrznej			
1	KNR 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych ŻN-10 urządzeniem	szt.		
d.1	0702-11	wiertniczym 11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 2-01	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy uży- ciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz.	m ³		
d.1	0708-06	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych z żerdzi ŻN-10 żurawiem samochodowym	szt.		
d.1	0704-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
d.1	0908-01	0.520	km	0.520	
				RAZEM	0.520
5	KNR-W 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia SV 29.253	kpl.		
d.1	0803-01	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego ograniczników przepięć BOP-R 0,5/5 dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-10	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów 25 mm2) dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0904-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m		
d.1	0611-05	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	szt		
d.1	0614-02	24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
2	Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6				
10	KNR 5-10	Wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 mm2 w wysięgniki na ziemi	m		
d.2	1004-03	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych W-1 na słupie ŻN	szt.		
d.2	1002-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 5-10	Montaż na wysięgniku opraw do lamp LEDA2 OUSH-100W	szt.		
d.2	1005-07	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt.żył		
d.2	0804-01	18	szt.żył	18.000	
				RAZEM	18.000
3	45310000-3	Roboty dodatkowe i pomiary			
14	KNR-W 2-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.3	0102-01	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNNR 5	Konstrukcje wsporcze szafki SOM ocynkowana - 2 mocowania	szt.		
d.3	1101-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Montaż skrzynek rozdzielczych SOM-1	szt.		
d.3	1005-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Oświetlenie drogi gminnej
w miejscowości Mozgawa III obw.2
Inwestor: Gmina Pińczów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 5-08 d.3 0204-05	Przewody izolowane AsXS _n 2x25 mm ² wciągane do rur 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 2	pomiar · pomiar ·	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-03 d.3 1205-05	Pomiar skuteczności zerowania 6	pomiar · pomiar ·	6.000	
				RAZEM	6.000