

Oświetlenie drogi dojazdowej
w miejscowości Włochy
Inwestor: Gmina Pińczów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie drogi dojazdowej w miejscowości Włochy Inwestor: Gmina Pińczów					
1	45231400-9	Montaż linii napowietrznej			
d.1	KNR 5-10 0702-11	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych ŻN-10 urządzeniem wiertniczym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupow elektroenergetycz. 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-10 0704-05	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych z żerdzi ŻN-10 żurawiem samochodowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 0.809	km km	0.809	
				RAZEM	0.809
5	KNR-W 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia SV 29.253 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego ograniczników przepięć BOP-R 0,5/5 dla linii niskiego napięcia 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów 25 mm2) dla linii niskiego napięcia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2	Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego - CPV 45316100-6				
10	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 mm2 w wysięgniki na ziemi 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W-1 na słupie ŻN 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W-1,5 na słupie ŻN 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-10 1005-07	Montaż na wysięgniku opraw do lamp LEDA2 OUSH-100W 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 18	szt.żył szt.żył	18.000	
				RAZEM	18.000
3	45310000-3	Roboty dodatkowe i pomiary			
15	KNR-W 2-01 0102-01	Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 1101-04	Konstrukcje wsporcze szafki SOM ocynkowana - 2 mocowania 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Oświetlenie drogi dojazdowej
w miejscowości Włochy
inwestor: Gmina Pińczów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 5	Montaż skrzynek rozdzielczych SOM-1	szt.		
d.3	1005-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-08	Przewody izolowane AsXSn 2x25 mm2 wciągane do rur	m		
d.3	0204-05	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-03	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.3	1205-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-03	Pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.3	1205-05	6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000