

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT SALI ŚLUBÓW</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe z utylizacją gruzu</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08	8.75*1.00+5.80*0.70+5.20*0.40+11.50*0.80	m <sup>2</sup>	24.09	24.09
				RAZEM	
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-05	5.80*2.80	m <sup>2</sup>	16.24	16.24
				RAZEM	
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	6.15*8.75	m <sup>2</sup>	53.81	53.81
				RAZEM	
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km do kontenerów oraz koszty utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	53.81*0.025+16.24*0.15	m <sup>3</sup>	3.78	3.78
				RAZEM	
2		<b>Montaż drzwi wejściowych z szybą bezpieczną</b>			
5	KNR 0-19	Montaż drzwi wejściowych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
d.2	1023-12	1.50*2.10	m <sup>2</sup>	3.15	3.15
				RAZEM	
3		<b>Roboty murarsko tynkarskie</b>			
6	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 - zabudowa przy drzwiach do zaplecza	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2023-01	2.35*0.10	m <sup>2</sup>	0.24	0.24
				RAZEM	
7	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2701-01	8.75*(1.00+0.40+0.60)+5.80*(0.60+0.70)+5.20*(0.60+0.40)+11.50*(0.60+0.80)	m <sup>2</sup>	46.34	46.34
				RAZEM	
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.3	0353-07	3.20*2.10	szt.	6.72	6.72
				RAZEM	
9	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	0306-02	(3.20-1.50)*2.10	m <sup>2</sup>	3.57	3.57
				RAZEM	
10	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły	m <sup>2</sup>		
d.3	0716-01	1.70*2.10*2	m <sup>2</sup>	7.14	7.14
				RAZEM	
11	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł	m		
d.3	0705-02	2.80*2+5.60	m	11.20	11.20
				RAZEM	
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
d.3	0803-01	5.80*0.20	m <sup>2</sup>	1.16	1.16
				RAZEM	
4		<b>Instalacja c.o. - wymiana grzejników</b>			
13	KNR-W 4-01	Demontaż zabudów podokiennych	m <sup>2</sup>		
d.4	0402-04	8.75*0.50+6.0*0.50	m <sup>2</sup>	7.38	7.38
				RAZEM	
14	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ozebrowanych jednorzędowych	szt.		
d.4	0522-02	6	szt.	6.00	6.00
				RAZEM	
15	KNR-W 2-15	Grzejniki c.o. 300*2000	kpl.		
d.4	0415-02	4	kpl.	4.00	4.00
				RAZEM	
16	KNR-W 2-15	Grzejniki G500F do 25 elementów	kpl.		
d.4	0414-05	2	kpl.	2.00	2.00
				RAZEM	
17	KNR-W 2-15	Zestaw termostatyczny z nastawą wstępną	szt.		
d.4	0411-02	2	szt.	2.00	2.00
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 d.4 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		10	m	10.00	10.00
				RAZEM	
19	KNR-W 2-15 d.4 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania	urz.		
		6	urz.	6.00	6.00
				RAZEM	
5		<b>Roboty malarskie</b>			
20	KNR-W 2-02 d.5 0606-01	Roboty zabezpieczające posadzki	m <sup>2</sup>		
		53.81+73.20	m <sup>2</sup>	127.01	127.01
				RAZEM	
21	KNR-W 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		12.20*3.25+6.0*2.70*2+6.0*(0.60+0.50)+8.75*2.75+6.15*2.75+8.75*(0.60+0.50)+0.90*3.25*2	m <sup>2</sup>	135.10	135.10
				RAZEM	
22	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		135.10	m <sup>2</sup>	135.10	135.10
				RAZEM	
23	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		135.10	m <sup>2</sup>	135.10	135.10
				RAZEM	
24	NNRNKB d.5 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		11.20	m <sup>2</sup>	11.20	11.20
				RAZEM	
25	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		135.10*2+127.01+11.20	m <sup>2</sup>	408.41	408.41
				RAZEM	
26	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		135.10+127.01+11.20	m <sup>2</sup>	273.31	273.31
				RAZEM	
6		<b>Posadzka z paneli podłogowych AC5</b>			
27	NNRNKB d.6 202 1135-03	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5	m <sup>2</sup>		
		8.75*6.15+12.20*6.0	m <sup>2</sup>	127.01	127.01
				RAZEM	