


RZUT DACHU 1:100



ława kominiarska
kolor; brązowy



drabinki śniegowe
kolor; brązowy




zakończenie komina
dymowego



komin wentylacyjny PCV ©

DETAL WYKOŃCZENIA KOMINA
skala 1:50



15° - Kierunek i wartość spadku dachu


RS Rura spustowa PCV
Ø110mm, kolor brązowy

0.2% Rynna PCV
Ø125mm, kolor; brązowy

Powierzchnia dachu blacho dwachówka stalowa ocynkowana z powłoką poliestrową luna polonica (lub podobna), kolor karmelowy- 215,73 m2

UWAGI:

- Kominy zaprojektowano jako systemowe z kształtek kominowych np. SCHIEDEL PRO ADVANCE 16+W(46X32) lub inne podobne, oraz z ceramicznych pustaków kominowych o wym. 19x19x22cm uwaga: jest możliwość zamiany kominów dymowych systemowych na pustaki kominowe o wym. 19x19x22cm
- Wszystkie rzędne wysokościowe odnoszą się do poziomu ±0,00=217,58m n.p.m. (Budynku A)
- Okucia blacharskie dachu oraz murka ogniowego z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką poliestrową kolor; karmelowy
- Czapy kominowe betonowe, grubości 10cm, okapnik 5cm kominy obmurować od wysokości dachu cegłą klinkierową przewody dymowe należy zakończyć parasolem z blachy kwasoodpornej ocynkowanej (wg załączonego zdjęcia)
- Podbitka dachowa wykonana z sidingu PCV, kolor brązowy

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Biuro projektowe: | | numer projektu: 20/PAK/14/2009 | | Inwestor: | |
|  | | ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl | | Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, | |
| Nazwa obiektu budowlanego: | | BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODREBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN. . WODOCIĄG, KANALIZACJA | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | | Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 238/1 | | Miejscowość: ul. Siedem Źródeł , Pińczów | |
| Branża: | | ARCHITEKTURA | | Województwo świętokrzyskie | |
| Funkcja: | | Imię i nazwisko: | | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Główny projektant arch.: | | Nr uprawnień i specjalizacja: | | Podpis: | |
| Sprawdzający arch.: | | mgr inż. arch. Anna Pisula | | nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch. | |
| Opracował: | | mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk | | nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch. | |
| Nazwa rysunku: | | inż. Sybilla Zajęc | | Nr rysunku: | |
| | | RZUT DACHU- budynek A | | A-03 | |
| | | | | Skala: 1:100 | |