




Poz. SA-2.1



Poz. SA-1.1




Poz. SA-1.2



Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L całkowita [m]	
						f 8	f 12
Skup SA-1.2, 25x25cm	1	8	A-II	0,888	47	41,7	
	2	12	A-III	2,990	8		23,9
	3	12	A-III	3,550	8		28,4
Szt.1			DLUGOŚĆ wg ŚREDNIC		[mb]	41,7	52,3
			MASA wg ŚREDNIC		[kg]	16,5	46,5
			odpady 3%			1,9	
			MASA		[kg]	64,8	
Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L całkowita [m]	
						f 8	f 12
Skup SA-1.1, 24x24cm	1	8	A-II	0,888	46	40,8	
	4	16	A-III	3,550	8		28,4
	5	16	A-III	2,900	8		23,2
Szt.7			DLUGOŚĆ wg ŚREDNIC		[mb]	40,8	51,6
			MASA wg ŚREDNIC		[kg]	16,1	81,0
			odpady 3%			2,9	
			MASA		[kg]	100,1	
Pozycja	Nr Preta	Ø preta [mm]	kl. stali	L jedn. [m]	ilosc [szt.]	L całkowita [m]	
						f 8	f 12
Skup SA-1.1, 24x24cm	1	8	A-II	0,888	22	19,5	
	6	16	A-III	2,860	4		11,4
Szt.6			DLUGOŚĆ wg ŚREDNIC		[mb]	19,5	11,4
			MASA wg ŚREDNIC		[kg]	7,7	18,0
			odpady 3%			0,8	
			MASA		[kg]	26,4	

Beton B30
Stal A-III, RB400W
A-II, 18G2
Otulenie 25mm
Rzędna budynku ±0.00 = 217.58 mnpm

Biuro projektowe:		numer projektu: 20/PAK/14/2009		Inwestor:	
		ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl		Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,	
Nazwa obiektu budowlanego:		BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SPOŁECZNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODREBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ, DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENI, WODOCIĄG, KANALIZACJA			
Adres obiektu budowlanego:		Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1		Miejscowość: ul. Siedem Źródeł, Pińczów	
Branża:		KONSTRUKCJA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:		imię i nazwisko: mgr inż. Damian Białas		Podpis: Data opracowania:	
Projektant :		inż. Rafał Dudek		listopad 2009	
Sprawdzający :		Michał Błyszcz			
Opracował:					
Nazwa rysunku:		SŁUPY ŻELBETOWE - budynek A - zbrojenie		Nr rysunku: K-14z	
				Skala: 1:20	