

UWAGA:

- RZĘDNA BUDYNKU 0.00 = 217.58 mnpm
- POD FUNDAMENTEM WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU MIN. 10cm.
- OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE.
- PODANY POZIOM POSADOWIENIA: WIERZCH CHUDEGO BETONU.
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.
- BETON B30, STAL A-III, RB400W, OTULENIE ZBROJENIA 6cm.

Biuro projektowe:	numer projektu: 20/PAK/14/2009		Inwestor:	
DRAFT SPÓŁKA RZYMSKA ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl			**Gmina Pińczów** ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,	
Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODRĘBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH. BUDOWA SIECI PRZYŁĄCZENIA MEDIÓW W ZAKRESIE ENN. ,WODOCIĄG, KANALIZACJA			
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: 85/12, 85/3, 85/1	Miejscowość: ul. Siedem Źródeł , Pińczów	Województwo:	świętokrzyskie
Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant :	mgr inż. Damian Białas	MAP/0006/POOK/05		listopad 2009
Sprawdzający :	inż. Rafał Dudek	327/2002		
Opracował:	Michał Błyskosz			
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW - budynek A- deskowanie		Nr rysunku: K-12d	Skala: 1:100