



PRZEKROJ A-A



DACH SKOŚNY		
D1	BLACHA NA RĄBEK STOĄCY	-
	ŁATY - 4,0 x 6,0 cm	4,0 cm
	KONTRŁATY - 2,5 x 5,0 cm	2,5 cm
	FOLIA WIAOROIZOLACYJNA	-
	DESKOWANIE PEŁNE - PŁYTY OSB IMPREGNOWANE	1,8 cm
	PŁATWIE STALOWE	-
	KRATOWNICA STALOWA	-

PRZEKROJ B-B



POSADZKA NA GRUNCIE		
P1	PŁYTY CHODNIKOWE BETONOWE	8 cm
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	3 cm
	WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWĄ 0/31,5	20 cm
	WARSTWA MROZOODPORNĄ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWĄ ŁAMANEGO 0/63	25 cm
	GEOWŁÓKNINA 300g/m2	-
	GRUNT RODZIMY	-

POSADOWIENIE TORÓW POZA KANAŁEM REWIZYJNYM		
P2	SZYNA + PRZYTWIERDZENIE wg branży torowej	-
	PODKŁAD DREWNIANY wg branży torowej	12 cm
	WARSTWA PODSYPKI TŁUCZNIOWEJ Z KRUSZYWĄ 31,5 - 50 mm	15 cm
	WARSTWA OCHRONNA Z NIESORTU FRAKCJA 0 - 31,5 mm	20 cm
	GEOWŁÓKNINA 300g/m2	-
	GRUNT RODZIMY	-

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**  
Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.  
ul. Boczna 6, 44-240 Żory

**WPPK**

Nr umowy: ID.272.28.2021 z dnia 08.04.2021r.

Zamierzenie budowlane:  
**Rozbudowa kolejki wąskotorowej w Pińczowie wraz z budową wiaty i oświetlenia realizowana w ramach zadania p.n. "Wiatła kolejowa - Pińczów"**  
Lokalizacja inwestycji: Województwo świętokrzyskie; powiat pińczowski; teren gminy Pińczów  
Działka numer 115/10 (240804.4.0005.115)

Tytuł rysunku:  
**Wiatła kolejowa - Pińczów PRZEKROJE POPRZECZNE**

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Marta Zuber	6/SLOKK/2017 architektura		09.2021
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Maciej Zuber	SLOKK/05/09 architektura		Rew: 0.0
				Nr rys.: A.3

Investor:

Gmina Pińczów  
ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów

Stadium:  
**PROJEKT TECHNICZNY**

Branża:  
**ARCHITEKTURA**

Skala:  
**1:75**