

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego - Szarbków
ADRES INWESTYCJI : Szarbków gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9				
1 d.1	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	11		
2 d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km	0,524		
Razem dział: Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9						
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9				
3 d.2	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	10		
4 d.2	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - oprawa typu LED	kpl.	10		
5 d.2	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	10		
6 d.2	KNNR 5 0605- 08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	6		
7 d.2	KNNR 5 0603- 07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m	6		
8 d.2	KNR 5-10 0803- 04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1		
9 d.2	KNR 4-03 1202- 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1		
10 d.2	KNR 4-03 1202- 01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1		
Razem dział: Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż linii oświetlenia drogowego na istniejącej sieci "Szarbków II"					
1		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
1	KNR-W 5-10 d.1 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,524	km	0,524	
				RAZEM	0,524
2		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
3	KNR-W 5-10 d.2 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 5-10 d.2 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - oprawa typu LED	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR-W 5-10 d.2 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 5 d.2 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 5 d.2 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 5-10 d.2 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-03 d.2 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000