

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich  
ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice Średnie  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
1	Rozbiórki	
2	Podłoga	
3	Ściany	
4	Stolarka	
5	Elektryka	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyzanowicach Średnich.  
KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>				
1	<b>KNR 4-01 0348-d.1 03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	11,038		
2	<b>KNR 4-01 0354-d.1 04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	3,000		
3	<b>KNR 4-01 0428-d.1 01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	16,680		
4	<b>KNR 4-01 0428-d.1 04</b>	Rozebranie legarów	m	22,240		
5	<b>KNR 4-01 0212-d.1 01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,025		
6	<b>KNR 4-01 0108-d.1 09 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	1,350		
<b>Razem dział: Rozbiórki</b>						
<b>2</b>		<b>Podłoga</b>				
7	<b>KNR-W 2-02 d.2 0606-01</b>	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	16,680		
8	<b>KNR-W 2-02 d.2 0608-03</b>	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	16,680		
9	<b>KNR-W 2-02 d.2 1101-02</b>	Wylewka betonowa o gr.7 cm zbrojona siatką stalową z prętów śred. 4 mm o oczkach 10x10cm	m <sup>3</sup>	16,680		
10	<b>KNR 2-02 1118-d.2 06</b>	Posadzki z płytek terakota; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	16,680		
11	<b>KNR 2-02 1119-d.2 02</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	17,020		
<b>Razem dział: Podłoga</b>						
<b>3</b>		<b>Ściany</b>				
12	<b>KNR-W 2-02 d.3 2009-01</b>	Konstrukcje rusztów metalowych pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach	m <sup>2</sup>	57,524		
13	<b>KNR-W 2-02 d.3 2008-03</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>	57,524		
14	<b>KNR-W 2-02 d.3 2006-02</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m <sup>2</sup>	19,015		
15	<b>KNR-W 2-02 d.3 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	53,710		
<b>Razem dział: Ściany</b>						
<b>4</b>		<b>Stolarka</b>				
16	<b>KNR-W 2-02 d.4 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ocieplone	m <sup>2</sup>	2,050		
17	<b>KNR-W 2-02 d.4 1015-04</b>	Naświetle lub okno stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,155		
18	<b>KNR 4-01 1211-d.4 04</b>	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,600		
19	<b>KNR 4-01 1209-d.4 08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne oraz ościeżnice	m <sup>2</sup>	3,600		
<b>Razem dział: Stolarka</b>						
<b>5</b>		<b>Elektryka</b>				
20	<b>KNR 5-08 0404-d.5 07</b>	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża wraz z wyposażeniem	szt.	1,000		
21	<b>KNR 5-08 0209-d.5 01</b>	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (w ruszcie pod g-k) 3x1,5mm	m	10,000		
22	<b>KNR 5-08 0209-d.5 01</b>	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (w ruszcie pod g-k) 3x2,5mm	m	12,000		
23	<b>KNR 5-08 0303-d.5 01</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.	8,000		
24	<b>KNR 5-08 0307-d.5 02</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000		
25	<b>KNR 5-08 0309-d.5 03</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	2,000		
26	<b>KNNR 5 0503-d.5 01</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampy led compact	kpl.	2,000		
27	<b>KNR 4-03 1202-d.5 01</b>	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1,000		
<b>Razem dział: Elektryka</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich.  
KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	----------	------	--------------	-------	------------	---------

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,85*3,42-0,90*2,00+1,43*3,42-0,9*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11,038	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,038</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.		
				3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 3,00*5,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,680</b>
4 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 4*5,56	m m		
				22,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,240</b>
5 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,50*0,50*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0,025	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,025</b>
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 11,038*0,12+0,025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,350</b>
<b>2</b>		<b>Podłoga</b>			
7 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 3,00*5,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,680</b>
8 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 3,00*5,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,680</b>
9 d.2	KNR-W 2-02 1101-02	Wylewka betonowa o gr.7 cm zbrojona siatką stalową z prętów śred. 4 mm o oczkach 10x10cm 3,00*5,56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				16,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,680</b>
10 d.2	KNR 2-02 1118-06	Posadzki z płytek terakota; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 3,00*5,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				16,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,680</b>
11 d.2	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 3,00*2+5,56*2-0,9+0,4*2	m m		
				17,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,020</b>
<b>3</b>		<b>Ściany</b>			
12 d.3	KNR-W 2-02 2009-01	Konstrukcje rusztów metalowych pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach 5,56*3,42*2+2,85*3,42*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				57,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,524</b>
13 d.3	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 5,56*3,42*2+2,85*3,42*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				57,524	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,524</b>
14 d.3	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża 5,56*3,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				19,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,015</b>
15 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5,46*3,32*2+2,90*3,32*2-0,9*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				53,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,710</b>
<b>4</b>		<b>Stolarka</b>			
16 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ocieplone 1,00*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
17 d.4	KNR-W 2-02 1015-04	Naświetle lub okno stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1,10*1,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1,155	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,155</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.4 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0,9*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
19	KNR 4-01 d.4 1209-08 z.sz. 4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne oraz ościeżnice 0,9*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
<b>5</b>		<b>Elektryka</b>			
20	KNR 5-08 d.5 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża wraz z wyosarzeniem 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNR 5-08 d.5 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (w ruszcie pod g-k) 3x1,5mm 10,0	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
22	KNR 5-08 d.5 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (w ruszcie pod g-k) 3x2,5mm 12,0	m m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
23	KNR 5-08 d.5 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo 8	szt. szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
24	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
25	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
26	KNR 5-08 d.5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampy led compact 2	kpl. kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
27	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>