

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej  
ADRES INWESTYCJI : Wola Zagojska Gmina Pińczów Działka Nr 522  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlano - montażowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Zbiornik na nieczystosci płynne	
1.1	Wykopy	
1.2	Roboty budowlano - montażowe	
2	Przyłącze wodociągowe	
3	Wykopy	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Zbiornik na nieczystości płynne</b>				
<b>1.1</b>		<b>Wykopy</b>				
1	<b>KNR 2-01 0119-03</b> d.1.1 1 <b>analogia</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym	km	0,059		
2	<b>KNR 2-01 0215-02</b> d.1.1 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	86,100		
3	<b>KNR 2-01 0230-01</b> d.1.1 1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	40,720		
4	<b>KNR 2-18 0501-03</b> d.1.1 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich (piasek) o grubości 20 cm - (podsypka, obsypka i zasypka)	m <sup>2</sup>	38,656		
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlano - montażowe</b>				
5	<b>KNR 2-02 1101-01</b> d.1.1 2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B15	m <sup>3</sup>	0,929		
6	<b>KNR 2-18 0614-08</b> d.1.1 2	Montaż zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne z pokrywą o poj. 9,0 m3 wraz z izolacją	kpl.	1,000		
7	<b>KNR 2-18 0626-01</b> d.1.1 2	Kominy wiazowe z kręgow betonowych o śr. 80 cm wraz z klamrami wiazowymi	m	1,000		
8	<b>KNR 2-18 0626-04</b> d.1.1 2	Kominy wiazowe z kręgow betonowych - pokrywa nadstuzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i wiazem dla kominów o śr. 80 cm	kpl.	1,000		
9	<b>KNR 2-15 0209-01</b> d.1.1 2	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 50 mm	szt.	1,000		
10	<b>KNR-W 2-18 0408-02</b> d.1.1 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	59,000		
11	<b>KNR-W 2-18 0517-02</b> d.1.1 2	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm	szt.	2,000		
12	d.1.1 2 <b>kalk. własna</b>	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000		
<b>Razem dział: Zbiornik na nieczystości płynne</b>						
<b>2</b>		<b>Przyłącze wodociągowe</b>				
<b>Razem dział: Przyłącze wodociągowe</b>						
<b>3</b>		<b>Wykopy</b>				
13	<b>KNR 2-01 0119-03</b> d.3 <b>analogia</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym	km	0,060		
14	<b>KNR 2-01 0215-02</b> d.3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	36,000		
15	<b>KNR 2-01 0230-01</b> d.3	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	33,600		
16	<b>KNR 2-18 0501-01</b> d.3	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - piasek	m <sup>2</sup>	24,000		
17	<b>KNR-W 2-18 0109-01/02</b> d.3	Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm	m	63,000		
18	<b>KNR-W 2-18 0213-01</b> d.3	Montaż nawiertki NCS fi 150/32 - rodzaj nawiertki uzgodnić należy z Wodociągami Pińczowskimi Sp. zo.o., a same prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem Wodociągów	kpl.	1,000		
19	<b>KNR 2-15 0118-01</b> d.3	Wodomierze skrzydełkowe JS fi 15 mm Smart C+	szt.	1,000		
20	<b>KNR 2-15 0112-02</b> d.3 <b>analogia</b>	Zawór zwrotny antyskażeniowy	szt.	1,000		
21	d.3 <b>kalk. własna</b>	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000		
<b>Razem dział: Wykopy</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zbiornik na nieczystości płynne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wykopy</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym  (52,00+7,00)/1000	km  km	  0,059	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,059</b>
d.1.1	2 KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 4,00*3,00*2,50+(52,00+7,00)*0,6*1,50+1,0*1,0*1,5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 86,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>86,100</b>
d.1.1	3 KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 4,20+(52,00+7,00)*0,6*1,50-(52,00+7,00)*((0,2*0,6)*2+(0,16*0,6)-0,02)+(1,0*1,0-0,312)*1,5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 40,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,720</b>
d.1.1	4 KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich (piasek) o grubości 20 cm - (pod-sypka, obsypka i zasypka) 4,20+(52,00+7,00)*0,6*1,50-(52,00+7,00)*((0,2*0,6)*2+(0,16*0,6)-0,02)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,656	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,656</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlano - montażowe</b>			
d.1.2	5 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B15  3,50*2,50*0,10+0,54*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,929	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,929</b>
d.1.2	6 KNR 2-18 0614-08	Montaż zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne z pokrywą o poj. 9,0 m3 wraz z izolacją 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.2	7 KNR 2-18 0626-01	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr. 80 cm wraz z klamrami włazowymi  1,00	m m	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.2	8 KNR 2-18 0626-04	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 80 cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.2	9 KNR 2-15 0209-01	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 50 mm  1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
d.1.2	10 KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm  52,00+7,00	m m	 59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,000</b>
d.1.2	11 KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm  2,0	szt. szt.	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
d.1.2	12 kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  1,00	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Przyłącze wodociągowe</b>			
<b>3</b>		<b>Wykopy</b>			
d.3	13 KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym  60,00/1000	km km	 0,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,060</b>
d.3	14 KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 60,00*0,4*1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
d.3	15 KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 60,00*0,4*1,50-24,00*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 33,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,600</b>
d.3	16 KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - piasek  60,00*0,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
d.3	17 KNR-W 2-18 0109-01/02	Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-wewnętrznej 32 mm 63,00	m m	 63,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>63,000</b>
18	KNR-W 2-18 d.3 0213-01	Montaż nawiertki NCS fi 150/32 - rodzaj nawiertki uzgodnić należy z Wodociągami Pińczowskimi Sp. zo.o., a same prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem Wodociągów 1,00	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNR 2-15 d.3 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe JS fi 15 mm Smart C+ 1,00	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	KNR 2-15 d.3 0112-02 analogia	Zawór zwrotny anty skażeniowy 1,00	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	d.3 kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,00	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>