

## KOSZTORYS OFEERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>KNR 2-01 0217-05</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>	4,800		
2	<b>KNR 2-31 0605-07</b> <b>analogia</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	6,000		
3	<b>KNR 2-31 0605-01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	0,960		
4	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>	75,600		
5	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm	m <sup>3</sup>	73,260		
6	<b>KNR 2-31 0311-01</b> <b>analogia</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy	m <sup>2</sup>	388,000		
7	<b>KNR 2-31 0310-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy	m <sup>2</sup>	388,000		
8	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m <sup>3</sup>	3,012		
9	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	3,150		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 0,80*6,00*1,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4,800	 <b>4,800</b>
2	KNR 2-31 0605-07 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 6,00	m m	 6,000	 <b>6,000</b>
3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0,20*0,80*6,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,960	 <b>0,960</b>
4	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 126,00*0,30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75,600	 <b>75,600</b>
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm (62,00*4,00+64,00*3,60+10,00)*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 73,260	 <b>73,260</b>
6	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy 126,00*3,00+10,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 388,000	 <b>388,000</b>
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy 126,00*3,00+10,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 388,000	 <b>388,000</b>
8	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 62,00*0,5*0,06+64,00*0,30*0,06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,012	 <b>3,012</b>
9	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,150	 <b>3,150</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3,150</b>