

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Droga o nr ewid. 100 dł. 70				
1 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,100		
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	70,000		
3 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 20 cm + rozjazdy	m ³	62,000		
4 d.1	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy	m ²	247,000		
5 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy	m ²	240,000		
6 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	2,100		
7 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³	1,050		
2		Droga o nr ewid. 100 dł. 59m				
8 d.2	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	59,000		
9 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm + rozjazdy	m ³	46,095		
10 d.2	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy	m ²	322,600		
11 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy	m ²	314,900		
12 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	77,000		
13 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³	2,100		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga o nr ewid. 100 dł. 70			
1	KNR 2-01 d.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia (1,00*100,00)/1000	ha ha	 0,100	
				RAZEM	0,100
2	KNR 2-31 d.1 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 70,00*0,50*2	m ² m ²	 70,000	
				RAZEM	70,000
3	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 20 cm + rozjazdy 70,00*4,00*0,20+30,00*0,20	m ³ m ³	 62,000	
				RAZEM	62,000
4	KNR 2-31 d.1 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy 70,00*3,10+30,00	m ² m ²	 247,000	
				RAZEM	247,000
5	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy 70,00*3,00+30,00	m ² m ²	 240,000	
				RAZEM	240,000
6	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 70,00*0,50*0,06	m ³ m ³	 2,100	
				RAZEM	2,100
7	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*2	m ³ m ³	 1,050	
				RAZEM	1,050
2		Droga o nr ewid. 100 dł. 59m			
8	KNR 2-31 d.2 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 59,00*0,50*2	m ² m ²	 59,000	
				RAZEM	59,000
9	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm + rozjazdy 59,00*4,70*0,15+30,00*0,15	m ³ m ³	 46,095	
				RAZEM	46,095
10	KNR 2-31 d.2 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy 59,00*3,80+18*3,80+30,00	m ² m ²	 322,600	
				RAZEM	322,600
11	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazdy 59,00*3,70+18*3,70+30,00	m ² m ²	 314,900	
				RAZEM	314,900
12	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm (59,00+18,00)*0,50*2	m ³ m ³	 77,000	
				RAZEM	77,000
13	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*4	m ³ m ³	 2,100	
				RAZEM	2,100