

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu obok świetlicy  
ADRES INWESTYCJI : Kozubów, gm. Pińczów, dz. nr 253  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogową

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>				
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha	0,019		
d.1	<b>0121-02</b>					
2	<b>KNR 2-25</b>	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2)	m <sup>2</sup>	94,120		
d.1	<b>0407-05</b>					
3	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	18,100		
d.1	<b>0814-02</b>					
4	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie ław pod obrzeża	m <sup>3</sup>	0,724		
d.1	<b>0812-03</b>					
5	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	1,134		
d.1	<b>1103-04 1103-05</b>					
6	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m <sup>2</sup>	94,120		
d.1	<b>0101-01 0101-02</b>					
7	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	188,240		
d.1	<b>0103-04</b>					
8	<b>KNR 2-31</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	28,500		
d.1	<b>0401-02</b>					
9	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,140		
d.1	<b>0402-03</b>					
10	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	28,500		
d.1	<b>0407-03</b>					
11	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	94,120		
d.1	<b>0114-05</b>					
12	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	94,120		
d.1	<b>0114-07 0114-08</b>					
13	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	94,120		
d.1						
14	<b>KNR 2-25</b>	Nawierzchnie z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2) na podsypce cem-piasek	m <sup>2</sup>	94,120		
d.1	<b>0407-03</b>					
<b>Razem dział: Jezdnia</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha		
d.1	0121-02	(18,10*10,40)/10000	ha	0,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,019</b>
2	KNR 2-25	Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2)	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-05	18,10*5,20	m <sup>2</sup>	94,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,120</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	18,10	m	18,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,100</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obrzeża	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	18,10*0,040	m <sup>3</sup>	0,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,724</b>
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 1103-05	18,10*0,08*0,3+0,7	m <sup>3</sup>	1,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,134</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 0101-02	18,10*5,2	m <sup>2</sup>	94,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,120</b>
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	18,10*10,40	m <sup>2</sup>	188,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>188,240</b>
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-02	18,10+5,2*2	m	28,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,500</b>
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	(18,10+5,2*2)*0,04	m <sup>3</sup>	1,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,140</b>
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	18,10+5,2*2	m	28,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,500</b>
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	18,10*5,20	m <sup>2</sup>	94,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,120</b>
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 0114-08	18,10*5,20	m <sup>2</sup>	94,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,120</b>
13	KNR 6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03	18,10*5,20	m <sup>2</sup>	94,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,120</b>
14	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-03	18,10*5,20	m <sup>2</sup>	94,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,120</b>