
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki
ADRES INWESTYCJI : Gmina Pińczów/Mozgawa/ 726/2, 816, 813/1, 814, 815, 813/2, 836, 834, 726/2
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki						
1	45316110-9	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki				
d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,325		
d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.	3		
d.1	KNNR 5 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m	stanow.	5		
d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do E - 10,5/4,3	słup	2		
d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do E - K - 10,5/4,3	słup	1		
d.1	KNNR 5 0901-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy	słup	5		
d.1	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	8		
d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km	0,325		
d.1	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.	8		
d.1	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.	8		
d.1	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	8		
d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2	m	4		
d.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) Krotność = 2	m	10		
d.1	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia Krotność = 2	kpl.	1		
d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1		
d.1	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1		
d.1		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl	1		
Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki					
1	45316110-9	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki			
d.1	1 KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,325	km	0,33	
				RAZEM	0,325
2	KNNR 5	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.		
d.1	1402-01	3	stanow.	3,00	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1	stanow.		
d.1	1401-01	żerdzi długości 10 m	stanow.	5,00	
		5		RAZEM	5,000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy	słup		
d.1	0903-01	o długości do E - 10,5/4,3	słup	2,00	
		2		RAZEM	2,000
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy	słup		
d.1	0903-01	o długości do E - K - 10,5/4,3	słup	1,00	
		1		RAZEM	1,000
6	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy	słup		
d.1	0901-01	5	słup	5,00	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 5-10	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,000
8	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
d.1	0908-01	0,325	km	0,33	
				RAZEM	0,325
9	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
d.1	1004-03	8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,000
10	KNR-W 5-10	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa	kpl.		
d.1	1011-01	LED 63W	kpl.	8,00	
		8		RAZEM	8,000
11	KNR-W 5-10	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego na-	kpl.		
d.1	0803-03	pięcia	kpl.	8,00	
		8		RAZEM	8,000
12	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	Krotność = 2	m	4,00	
		4		RAZEM	4,000
13	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200	m		
d.1	0603-07	mm2)	m	10,00	
		Krotność = 2		RAZEM	10,000
		10			
14	KNR 5-10	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-04	Krotność = 2	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,000
15	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego	pomiar.		
d.1	1202-01	napięcia	pomiar.	1,00	
		1		RAZEM	1,000
16	KNR 4-03	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
d.1	1202-01	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,000
17		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1