

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego  
ADRES INWESTYCJI : Stara Zagość gm. Pińczów  
dz. nr 334/3, 815/1, 816/1, 823/2, 848/3  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
	Kosztorys netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Dobudowa linii oświetleniowej w m. Stara Zagość</b>				
1 d.1	<b>KNR 5-12 0101-02</b>	Odtworzenie (wytczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,730		
2 d.1	<b>KNNR 5 1402-01</b>	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.	2,000		
3 d.1	<b>KNNR 5 0903-02</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m (słup nr 10/1 - N-12/6)	słup	1,000		
4 d.1	<b>KNNR 5 0903-02</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m (słup nr 10/2 - N-12/2,5)	słup	1,000		
5 d.1	<b>KNR-W 5-10 0802-07</b>	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	2,000		
6 d.1	<b>KNR-W 5-10 0908-01</b>	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 dobudowa	km	0,730		
7 d.1	<b>KNR-W 5-10 1004-03</b>	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	2,000		
8 d.1	<b>KNR-W 5-10 1011-01</b>	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.	2,000		
9 d.1	<b>KNR-W 5-10 0803-03</b>	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	2,000		
10 d.1	<b>KNR 5-10 0803-04</b>	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1,000		
11 d.1	<b>KNNR 5 0605-08</b>	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	4,000		
12 d.1	<b>KNNR 5 0603-07</b>	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m	10,000		
13 d.1	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1,000		
14 d.1	<b>KNR 4-03 1202-01</b>	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1,000		
15 d.1		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl	1		
<b>Razem dział: Dobudowa linii oświetleniowej w m. Stara Zagość</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pińczów</b>					
1		<b>Dobudowa linii oświetleniowej w m. Stara Zagóść</b>			
1	KNR 5-12 d.1 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym  0,34+0,39	km  km	  0,730	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0,730</b>
2	KNNR 5 d.1 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m  2	stanow.  stanow.	  2,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3	KNNR 5 d.1 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m (słup nr 10/1 - N-12/6)  1	słup  słup	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNNR 5 d.1 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m (słup nr 10/2 - N-12/2,5)  1	słup  słup	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR-W 5-10 d.1 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia  2	szt.  szt.	  2,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 do-budowa  0,73	km  km	  0,730	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0,730</b>
7	KNR-W 5-10 d.1 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi  2	szt.  szt.	  2,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR-W 5-10 d.1 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W  2	kpl.  kpl.	  2,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9	KNR-W 5-10 d.1 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia  2	kpl.  kpl.	  2,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10	KNR 5-10 d.1 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia  1	kpl.  kpl.	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III  4	m  m	  4,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
12	KNNR 5 d.1 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)  10	m  m	  10,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
13	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia  1	pomiar.  pomiar.	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR 4-03 d.1 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.  1	szt.  szt.	  1,000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	d.1	Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna  1	kpl.  kpl.	  1	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>