

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg w miejscowości Winiary  
ADRES INWESTYCJI : Winiary, gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Jezdnia</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>3</sup>	23,000		
2 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm + rozjazd	m <sup>2</sup>	364,600		
3 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm + rozjazd	m <sup>2</sup>	364,600		
<b>Razem dział: Jezdnia</b>						
2		<b>Pobocza</b>				
4 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm	m <sup>3</sup>	7,360		
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	0,600		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-01	92,00*5,00*0,05	m <sup>3</sup>	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm + rozjazd	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-01	92,00*3,80+15,00	m <sup>2</sup>	364,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,600</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm + rozjazd	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05 0311-06	92,00*3,80+15,00	m <sup>2</sup>	364,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,600</b>
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
4	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01	92,00*0,50*2*0,08	m <sup>3</sup>	7,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,360</b>
5	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01	3,00*1,00*0,10*2	m <sup>3</sup>	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>