
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze

ADRES INWESTYCJI : Gmina Pińczów
Leszcze dz. nr 6/2, 83/1

INWESTOR : Gmina Pińczów

ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze						
1	45316110-9	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszczei				
1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,135		
d.1						
2	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.	3		
d.1						
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup	1		
d.1						
4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup	2		
d.1						
5	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	4		
d.1						
6	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km	0,146		
d.1						
7	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	3		
d.1						
8	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.	3		
d.1						
9	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	3		
d.1						
10	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	4		
d.1						
11	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m	10		
d.1						
12	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1		
d.1						
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1		
d.1						
14	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1		
d.1						
15		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl	1		
d.1						
Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszczei						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze					
1	45316110-9	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszczei			
d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym 0,135	km km	0,14	
				RAZEM	0,135
2	KNNR 5 d.1 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m 3	stanow stanow	3,00	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10,5/4,3 1	słup słup	1,00	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10,5/2,5 2	słup słup	2,00	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 5-10 d.1 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n 2x25 mm ² 0,146	km km	0,15	
				RAZEM	0,146
7	KNR-W 5-10 d.1 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 5-10 d.1 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W 3	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 5-10 d.1 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego na- pięcia 3	kpl. kpl.	3,00	
				RAZEM	3,000
10	KNNR 5 d.1 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 4	m m	4,00	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 d.1 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,000
12	KNR 5-10 d.1 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 1	pomiar pomiar	1,00	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-03 d.1 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A. 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,000
15	d.1	Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1