

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podłęże
ADRES INWESTYCJI : Podłęże gm. Pińczów nr ewid. działka 405, 584
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Montaż słupów CPV 45316100-6	
2	Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9	
3	Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Podłężne sieć nn Podłężne I						
1		Montaż słupów CPV 45316100-6				
1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,200		
d.1						
2	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.	1,000		
d.1						
3	KNNR 5 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i stru-nobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m	stanow.	3,000		
d.1						
4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1,000		
d.1						
5	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup	3,000		
d.1						
Razem dział: Montaż słupów CPV 45316100-6						
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9				
6	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	5,000		
d.2						
7	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km	0,176		
d.2						
Razem dział: Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9						
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9				
8	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	4,000		
d.3						
9	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40W	kpl.	4,000		
d.3						
10	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	4,000		
d.3						
11	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	8,000		
d.3						
12	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednar-ka o przekroju do 200 mm ²)	m	6,000		
d.3						
13	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1,000		
d.3						
14	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1,000		
d.3						
15	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1,000		
d.3						
Razem dział: Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa linii oświetlenia drogowego w m. Podłężne sieć nn Podłężne I					
1		Montaż słupów CPV 45316100-6			
1	KNR 5-12 d.1 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,2	km	0,200	
				RAZEM	0,200
2	KNNR 5 d.1 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.		
		1	stanow.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 d.1 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m	stanow.		
		3	stanow.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
6	KNR-W 5-10 d.2 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 5-10 d.2 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,176	km	0,176	
				RAZEM	0,176
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
8	KNR-W 5-10 d.3 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR-W 5-10 d.3 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR-W 5-10 d.3 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 d.3 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNNR 5 d.3 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 5-10 d.3 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-03 d.3 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03 d.3 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000