

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w Chwałowicach  
ADRES INWESTYCJI : Chwałowice gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 5-10 0802-07</b>	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	3		
2 d.1	<b>KNR-W 5-10 0908-01</b>	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	km	0,076		
<b>Razem dział: Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>						
<b>2</b>		<b>Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>				
3 d.2	<b>KNR-W 5-10 1004-03</b>	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	2		
4 d.2	<b>KNR-W 5-10 1011-01</b>	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - oprawa typu LED	kpl.	2		
5 d.2	<b>KNR-W 5-10 0803-03</b>	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	2		
6 d.2	<b>KNR 4-03 1202- 01</b>	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1		
7 d.2	<b>KNR 4-03 1202- 01</b>	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1		
<b>Razem dział: Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Montaż linii oświetlenia drogowego na istniejącej sieci "Chwałowice"</b>					
<b>1</b>		<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>			
1	KNR-W 5-10 d.1 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
2	KNR-W 5-10 d.1 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> 2x25 mm <sup>2</sup>	km		
		0,076	km	0,076	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,076</b>
<b>2</b>		<b>Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>			
3	KNR-W 5-10 d.2 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR-W 5-10 d.2 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - oprawa typu LED	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR-W 5-10 d.2 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNR 4-03 d.2 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>