KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmującej wykonanie chodnika
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Łąkowa, Pińczów
INWESTOR	:	Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA	:	ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA	:	drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	**Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze**	
2	**Chodnik**	
3	**Roboty wykończeniowe**	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze**				
1 d.1	**KNR-W 5-10 0323-01**	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	50,000		
2 d.1	**KNR 2-31 0805-01**	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm	m^2	17,830		
3 d.1	**KNR 2-31 0813-01**	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	348,500		
4 d.1	**KNR 2-31 0814-02**	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	18,000		
5 d.1	**KNR 4-01 0108-11 0108-12**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m^3	17,184		
6 d.1	**KNR 2-01 0103-03**	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) w wycenie nalezy uwzglednić koszt pozyskanego z wycinki drewna - drewno przechodzi na własność wykonawcy	szt.	1,000		
7 d.1	**KNR 2-01 0103-06**	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) w wycenie nalezy uwzglednić koszt pozyskanego z wycinki drewna - drewno przechodzi na własność wykonawcy	szt.	8,000		
8 d.1	**KNR 2-01 0103-07**	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) w wycenie nalezy uwzglednić koszt pozyskanego z wycinki drewna - drewno przechodzi na własność wykonawcy	szt.	1,000		
9 d.1	**KNR 2-01 0105-07**	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) wraz z odwozem	szt.	14,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2		**Chodnik**				
10 d.2	**KNR 2-31 0101-01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z odwozem na odległość 2 km	m^2	535,000		
11 d.2	**KNR 2-31 0101-01**	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości wjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm wraz z odwozem na odległość 2 km	m^2	92,000		
12 d.2	**KNR 2-31 0402-04**	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m^3	15,908		
13 d.2	**KNR 2-31 0403-01**	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	306,500		
14 d.2	**KNR 2-31 0403-05**	Krawężniki betonowe wtopione (najazdowe) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	53,000		
15 d.2	**KNR 2-31 0407-01**	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	240,500		
16 d.2	**KNR 2-31 0407-05**	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	27,000		
17 d.2	**KNR 2-31 0114-07**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm-chodniki	m^2	535,000		
18 d.2	**KNR 2-31 0114-05**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m^2	92,000		
19 d.2	**KNR 2-31 0511-02**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	525,000		
20 d.2	**KNR 2-31 0511-03**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej)grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	92,000		
Razem dział: Chodnik						
3		**Roboty wykończeniowe**				
21 d.3	**KNR 2-31 0511-01**	Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm (rozbiórka i ponowne ułozenie kostk - kostka z rozbiórki) na wysiewce	m^2	60,100		
22 d.3	**KNR 2-31 1406-04**	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2,000		
23 d.3	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1,000		
24 d.3	**KNR 2-31 1406-02**	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z wymianą wpustu na krawężnikowo-jezdniowy typu ciężkiego	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze**			
1 d.1	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	**50,000**
2 d.1	KNR 2-31 0805-01	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm	m^2		
		17,83	m^2	17,830	
				RAZEM	**17,830**
3 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		65,00+6,00+95,00+53,00+5,50+6,50+27,00+83,50+7,00	m	348,500	
				RAZEM	**348,500**
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		6,00+2,00+2,00+2,00+6,00	m	18,000	
				RAZEM	**18,000**
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m^3		
		17,83*0,06+348,50*0,30*0,15+18,00*0,08*0,30	m^3	17,184	
				RAZEM	**17,184**
6 d.1	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) w wycenie nalezy uwzglednić koszt pozyskanego z wycinki drewna - drewno przechodzi na własność wykonawcy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
7 d.1	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) w wycenie nalezy uwzglednić koszt pozyskanego z wycinki drewna - drewno przechodzi na własność wykonawcy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
8 d.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) w wycenie nalezy uwzglednić koszt pozyskanego z wycinki drewna - drewno przechodzi na własność wykonawcy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
9 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) wraz z odwozem	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	**14,000**
2		**Chodnik**			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z odwozem na odległość 2 km	m^2		
		(15,00+39,50+2,00+59,00+53,00+15,00+79,00+5,00)*2,00	m^2	535,000	
				RAZEM	**535,000**
11 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości wjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm wraz z odwozem na odległość 2 km	m^2		
		9,00+13,00+11,00+9,00+9,00+13,00+9,00+9,00+10,00	m^2	92,000	
				RAZEM	**92,000**
12 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m^3		
		(65,00+6,00+95,00+53,00+5,50+6,50+27,00+83,50+5,00+7,00)*0,045	m^3	15,908	
				RAZEM	**15,908**
13 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		65,00+6,00+95,00+53,00+5,50+6,50+27,00+83,50+5,00+7,00-6,00-8,00-7,00-6,00-8,00-6,00-6,00	m	306,500	
				RAZEM	**306,500**
14 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione (najazdowe) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6,00+8,00+7,00+6,00+8,00+6,00+6,00+6,00	m	53,000	
				RAZEM	**53,000**
15 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28,00+39,50+59,00+53,00+15,00+79,00-4,00-6,00-5,00-4,00-6,00-4,00-4,00	m	240,500	
				RAZEM	**240,500**
16 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		4,00+5,00+4,00+6,00+4,00+4,00	m	27,000	
				RAZEM	**27,000**
17 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm-chodniki	m^2		
		535,00	m^2	535,000	
				RAZEM	**535,000**

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m^2		
		92,00	m^2	92,000	
				RAZEM	**92,000**
19 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		525,00	m^2	525,000	
				RAZEM	**525,000**
20 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej)grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		92,00	m^2	92,000	
				RAZEM	**92,000**
3		**Roboty wykończeniowe**			
21 d.3	KNR 2-31 0511-01	Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm (rozbiórka i ponowne ułozenie kostk - kostka z rozbiórki) na wysiewce	m^2		
		4,0+32,08+24,02	m^2	60,100	
				RAZEM	**60,100**
22 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
23 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
24 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z wymianą wpustu na krawężnikowo-jezdniowy typu ciężkiego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**