KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Zagospodarowanie terenu przy budynku Świetlicy Gacki Osiedle
ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr 77/24, 77/27 w miejscowości Leszcze
INWESTOR	:	Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA	:	ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**GACKI -zagospodarowanie terenu**				
1.1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYCINKA ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ**				
1.1.1		**Rozbiórka elementów małej architektury**				
1 d.1.1.1	**KNR 2-31 0813-04**	ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH STANOWIĄCYCH OGRANICZNIK ISTNIEJĄCEJ RABATY W PARKU, jak w pozycji: "Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej"	m	20		
2 d.1.1.1	**kalk. własna**	ROZBIÓRKA BETONOWO-DREWNIANYCH ŁAWEK ZLOKALIZOWANYCH W PARKU W OKOLICY RABATY	szt.	4		
1.2						
3 d.1.2	**KNR 2-01 0109-06 analogia**	RĘCZNE KARCZOWANIE ISTNIEJĄCYCH LOKALNYCH ZAKRZEWIEŃ (ŻYWOPŁOTÓW) I DROBNYCH ZADRZEWIEŃ (DRZEWKA OZDOBNE), jak w pozycji: " Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia"	ha	0,135		
1.3		**Załadunek i wywóz wyciętych zakrzewień i zadrzewień**				
4 d.1.3	**KNR 4-04 1105-01**	TRANSPORT WYCIĘTYCH ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ, jak w pozycji: "Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km"	m^3	10		
5 d.1.3	**KNR 4-04 1105-02**	TRANSPORT WYCIĘTYCH ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ -DODATEK ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY KM PONAD 1KM, jak w pozycji: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m^3	poz.4 = 10,000		
6 d.1.3	**kalk. własna**	UTYLIZACJA WYCIĘTYCH ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ	m^3	poz.4 = 10,000		
1.4		**DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY**				
7 d.1.4	**wycena własna kalk. własna**	DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK PARKOWYCH - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ŻELIWNO-DREWNIANYCH O WYMIARACH 180X41X75 CM. Z SIEDZISKIEM I OPARCIEM Z IMPREGNOWANEGO DREWNA LIŚCIASTEGO - WG. SPECYFIKACJI PRODUCENTA	szt	3		
8 d.1.4	**wycena własna kalk. własna**	DOSTAWA I MONTAŻ KOSZY PARKOWYCH NA ŚMIECI - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM STALOWO-DREWNIANYCH O WYMIARACH 56X51X100 CM. Z LISTWAMI WOKÓŁ STALOWYCH ŚCIANEK Z IMPREGNOWANEGO DREWNA IGLASTEGO, ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO ORAZ MALOWANE PROSZKOWO - WG. SPECYFIKACJI PRODUCENTA	szt	2		
9 d.1.4	**wycena własna kalk. własna**	DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH LED WODOSZCZELNYCH WPUSZCZANYCH W CHODNIK, BEZKABLOWYCH - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM - WG. SPECYFIKACJI PRODUCENTA	szt	10		
1.5		**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ**				
1.5.1		**Roboty ziemne**				
10 d.1.5.1	**KNR 2-01 0206-04**	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3	147,00*0,20 = 29,400		
1.5.2		**Podbudowa**				
11 d.1.5.2	**KNR 2-31 0114-05**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 8 cm Krotność = 0,5333	m^2	147,00		
12 d.1.5.2	**KNR 2-31 0114-07**	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 4 cm Krotność = 0,5	m^2	poz.11 = 147,000		
1.5.3		**Nawierzchnia**				
13 d.1.5.3	**KNR 2-31 0511-02**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	147,00		
14 d.1.5.3	**KNR 2-31 0407-05 analogia**	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	98,00		
1.5.4		**Rabata**				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.1. 5.4	**KNR 2-31 0407-05 analogia**	WYKONANIE PALISADY o wys. 60 cm TWORZĄCYCH OKRĄGŁĄ PALISADĘ	m	24		
1.6		**ZIELEŃ**				
1.6. 1		**Rabaty kwiatowe i nasadzenia drzew**				
16 d.1. 6.1	**KNR 2-21 0211-01**	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m^2	45		
17 d.1. 6.1	**KNR 2-21 0211-02**	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 13	m^2	45		
1.6. 2		**Obsiew trawników**				
18 d.1. 6.2	**KNR 2-21 0207-02**	ORKA ISTNIEJĄCEGOTRAWNIKA I URZYŻNIENIE GRUNTU, jak w pozycji: "Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III"	m^2	1000,00		
19 d.1. 6.2	**KNR 2-21 0211-01**	ROZŁOŻENIE GRUNTU URODZAJNEGO (MIESZANKA GRUNTU URODZAJNEGO I TORFU) GR. 2 CM, NA UPRAWIONYM TERENIE, jak w pozycji: "Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm"	m^2	poz.18 = 1000,000		
20 d.1. 6.2	**KNR 2-21 0403-04**	WYSIEW TRAWNIKÓW NA CAŁYM OBSZARZE INWESTYCJI, jak w pozycji: "Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem"	m^2	poz.18 = 1000,000		
21 d.1. 6.2	**KNR 2-21 0215-01**	RĘCZNE ROZSIANIE NAWOZU AZOTOWEGO DO TRAWNIKÓW NP. SUBSTRAL, jak w pozycji: "Ręczny wysiew nawozów mineralnych w terenie płaskim"	m^2	poz.18 = 1000,000		
Razem dział: GACKI -zagospodarowanie terenu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**GACKI -zagospodarowanie terenu**			
1.1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYCINKA ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ**			
1.1.1		**Rozbiórka elementów małej architektury**			
1 d.1. 1.1	KNR 2-31 0813-04	ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH STANOWIĄCYCH OGRANICZNIK ISTNIEJĄCEJ RABATY W PARKU, jak w pozycji: "Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej" ***rabata kwadratowa w parku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	**20,000**
2 d.1. 1.1	kalk. własna	ROZBIÓRKA BETONOWO-DREWNIANYCH ŁAWEK ZLOKALIZOWANYCH W PARKU W OKOLICY RABATY	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
1.2					
3 d.1.2	KNR 2-01 0109-06 analogia	RĘCZNE KARCZOWANIE ISTNIEJĄCYCH LOKALNYCH ZAKRZEWIEŃ (ŻYWOPŁOTÓW) I DROBNYCH ZADRZEWIEŃ (DRZEWKA OZDOBNE), jak w pozycji: "Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia"	ha		
		0,135	ha	0,135	
				RAZEM	**0,135**
1.3		**Załadunek i wywóz wyciętych zakrzewień i zadrzewień**			
4 d.1.3	KNR 4-04 1105-01	TRANSPORT WYCIĘTYCH ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ, jak w pozycji: " Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km"	m^3		
		10	m^3	10,000	
				RAZEM	**10,000**
5 d.1.3	KNR 4-04 1105-02	TRANSPORT WYCIĘTYCH ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ -DODATEK ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY KM PONAD 1KM, jak w pozycji: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	m^3		
		poz.4	m^3	10,000	
				RAZEM	**10,000**
6 d.1.3	kalk. własna	UTYLIZACJA WYCIĘTYCH ZAKRZEWIEŃ I ZADRZEWIEŃ	m^3		
		poz.4	m^3	10,000	
				RAZEM	**10,000**
1.4		**DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY**			
7 d.1.4	wycena własna kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK PARKOWYCH - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ŻELIWNO-DREWNIANYCH O WYMIARACH 180X41X75 CM. Z SIEDZISKIEM I OPARCIEM Z IMPREGNOWANEGO DREWNA LIŚCIASTEGO - WG. SPECYFIKACJI PRODUCENTA	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	**3,000**
8 d.1.4	wycena własna kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ KOSZY PARKOWYCH NA ŚMIECI - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM STALOWO-DREWNIANYCH O WYMIARACH 56X51X100 CM. Z LISTWAMI WOKÓŁ STALOWYCH ŚCIANEK Z IMPREGNOWANEGO DREWNA IGLASTEGO, ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO ORAZ MALOWANE PROSZKOWO - WG. SPECYFIKACJI PRODUCENTA	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	**2,000**
9 d.1.4	wycena własna kalk. własna	DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH LED WODOSZCZELNYCH WPUSZCZANYCH W CHODNIK, BEZKABLOWYCH - ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM - WG. SPECYFIKACJI PRODUCENTA	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	**10,000**
1.5		**KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ**			
1.5.1		**Roboty ziemne**			
10 d.1. 5.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m^3		
		147,00*0,20	m^3	29,400	
				RAZEM	**29,400**
1.5.2		**Podbudowa**			
11 d.1. 5.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 8 cm Krotność = 0,5333	m^2		
		147,00	m^2	147,000	
				RAZEM	**147,000**
12 d.1. 5.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 4 cm Krotność = 0,5	m^2		
		poz.11	m^2	147,000	
				RAZEM	**147,000**

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5.3		**Nawierzchnia**			
13 d.1. 5.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		147,00	m^2	147,000	
				RAZEM	**147,000**
14 d.1. 5.3	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		98,00	m	98,000	
				RAZEM	**98,000**
1.5.4		**Rabata**			
15 d.1. 5.4	KNR 2-31 0407-05 analogia	WYKONANIE PALISADY o wys. 60 cm TWORZĄCYCH OKRĄGŁĄ PALISADĘ	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	**24,000**
1.6		**ZIELEŃ**			
1.6.1		**Rabaty kwiatowe i nasadzenia drzew**			
16 d.1. 6.1	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m^2		
		45	m^2	45,000	
				RAZEM	**45,000**
17 d.1. 6.1	KNR 2-21 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dod. za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 13	m^2		
		45	m^2	45,000	
				RAZEM	**45,000**
1.6.2		**Obsiew trawników**			
18 d.1. 6.2	KNR 2-21 0207-02	ORKA ISTNIEJĄCEGOTRAWNIKA I URZYŻNIENIE GRUNTU, jak w pozycji: " Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III"	m^2		
		1000,00	m^2	1000,000	
				RAZEM	**1000,000**
19 d.1. 6.2	KNR 2-21 0211-01	ROZŁOŻENIE GRUNTU URODZAJNEGO (MIESZANKA GRUNTU URODZAJNEGO I TORFU) GR. 2 CM, NA UPRAWIONYM TERENIE, jak w pozycji: " Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm"	m^2		
		poz.18	m^2	1000,000	
				RAZEM	**1000,000**
20 d.1. 6.2	KNR 2-21 0403-04	WYSIEW TRAWNIKÓW NA CAŁYM OBSZARZE INWESTYCJI, jak w pozycji: " Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem"	m^2		
		poz.18	m^2	1000,000	
				RAZEM	**1000,000**
21 d.1. 6.2	KNR 2-21 0215-01	RĘCZNE ROZSIANIE NAWOZU AZOTOWEGO DO TRAWNIKÓW NP. SUBSTRAL, jak w pozycji: "Ręczny wysiew nawozów mineralnych w terenie płaskim"	m^2		
		poz.18	m^2	1000,000	
				RAZEM	**1000,000**