
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej - stolarka okienne i drzwiowa zewnętrzna
ADRES INWESTYCJI : Wola Zagojska Dolna, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Okna i drzwi PCV	
2	Drzwi zewnętrzne	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Okna i drzwi PCV				
1 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - szyba zew. min. P2, wew. - bezpieczna	m ²	0,810		
2 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - szyba zew. min. P2, wew. - bezpieczna	m ²	1,800		
3 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z PCV (słupek ruchomy) z obróbką osadzenia - szyba zew. min P2, wew. - bezpieczna	m ²	9,400		
4 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia - szyba zew. min P2, wew. - bezpieczna	m ²	17,420		
5 d.1	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne - montaż	szt.	13,000		
Razem dział: Okna i drzwi PCV						
2		Drzwi zewnętrzne				
6 d.2	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych wzmocnionych z ościeżnicą - szyba zew. i wew. - min. P2	m ²	3,220		
7 d.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne z ościeżnicą, wejściowe metalowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1,800		
Razem dział: Drzwi zewnętrzne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Okna i drzwi PCV			
1	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.	m ²		
d.1	1023-03	0 m ² - szyba zew. min. P2, wew. - bezpieczna 05/2 0,90 x 0,90 x 1 = 0,81	m ²	0,810	
				RAZEM	0,810
2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką	m ²		
d.1	1023-09	obsadzenia o pow. do 2.0 m ² - szyba zew. min. P2, wew. - bezpieczna 033/2 1,20 x 1,50 x 1 = 1,80	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z PCV (słupek ruchomy) z obróbką	m ²		
d.1	1023-12	obsadzenia - szyba zew. min P2, wew. - bezpieczna OB D8/2 2,0 x 2,35 x 2 = 9,40	m ²	9,400	
				RAZEM	9,400
4	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - szyba zew. min P2,	m ²		
d.1	1023-12	wew. - bezpieczna OB7/2 0,90 x 2,15 x 4 = OB8/2 0,90 x 2,15 x 5 = 17,42	m ²	17,420	
				RAZEM	17,420
5	KNR 2-17	Nawietrzaki higrosterowalne - montaż	szt.		
d.1	0156-01	13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2		Drzwi zewnętrzne			
6	KNR 0-19	Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych wzmocnionych z ościeżnicą - szyba zew. i	m ²		
d.2	1024-08	wew. - min. P2 DZ-2 1,40 x 2,30 x 1 = 3,22	m ²	3,220	
	analogia			RAZEM	3,220
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne z ościeżnicą, wejściowe metalowe pełne	m ²		
d.2	1019-01	jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone DZ-1 0,90 x 2,00 x 1 = 1,80	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800