KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi wewnetrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)
ADRES INWESTYCJI	:	Pińczów, gm. Pińczów
INWESTOR	:	Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA	:	ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA	:	drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j.el
1	**Jezdnia**				
2	**Pobocza**				
	RAZEM netto				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Jezdnia**				
1 d.1	**KNR 2-31 1402-05**	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m^2	386,000		
2 d.1	**KNR 2-31 0107-02**	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^3	156,400		
3 d.1	**KNR 2-31 0311-01**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m^2	1178,000		
4 d.1	**KNR 2-31 0311-05**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m^2	1178,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		**Pobocza**				
5 d.2	**KNR 2-31 0107-01**	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m^3	23,160		
6 d.2	**KNR 2-31 0107-01**	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm	m^3	1,575		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Jezdnia**			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 386,00*0,5*2	m^2 m^2	 386,000	
				RAZEM	**386,000**
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 386,00*4,00*0,10+10,0*2*0,10	m^3 m^3	 156,400	
				RAZEM	**156,400**
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 386,00*3,00+10,0*2	m^2 m^2	 1178,000	
				RAZEM	**1178,000**
4 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 386,00*3,00+10,0*2	m^2 m^2	 1178,000	
				RAZEM	**1178,000**
2		**Pobocza**			
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 386,00*0,50*2*0,06	m^3 m^3	 23,160	
				RAZEM	**23,160**
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*3	m^3 m^3	 1,575	
				RAZEM	**1,575**