

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów i chodnika (budżet obywatelski)
ADRES INWESTYCJI : Gacki Osiedle
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul.3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Roboty ziemne	
3	Nawierzchnie - chodniki	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	250,000		
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	200,000		
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	19,900		
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	19,900		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2		Roboty ziemne				
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok.10cm - chodniki	m ²	108,000		
6 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	10,800		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Nawierzchnie - chodniki				
7 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m	203,600		
8 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm - chodnik	m ²	180,000		
9 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub wysiewce o gr. 3 cm - chodniki	m ²	180,000		
10 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	100,000		
Razem dział: Nawierzchnie - chodniki						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 100,00*2,50	m ² m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 100,00*2	m m	200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 250,00*0,07+200,00*0,06*0,20	m ³ m ³	19,900	
				RAZEM	19,900
4 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 19,90	m ³ m ³	19,900	
				RAZEM	19,900
2		Roboty ziemne			
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok.10cm - chodniki 60,00*1,80	m ² m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
6 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (60,00*1,80)*0,10	m ³ m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
3		Nawierzchnie - chodniki			
7 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej 100,00*2+1,80*2	m m	203,600	
				RAZEM	203,600
8 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm - chodnik 100,00*1,80	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
9 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub wysiewce o gr. 3 cm- chodniki 100,00*1,80	m ² m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
10 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 100,00*0,50*2	m ² m ²	100,000	
				RAZEM	100,000