

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 325,00*0,50*2	m ²		
d.1	1402-05		m ²	325,000	
				RAZEM	325,000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 8cm 325,00*4,00*0,08	m ³		
d.1	0107-02		m ³	104,000	
				RAZEM	104,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 325,00*3,00	m ²		
d.1	1004-07		m ²	975,000	
				RAZEM	975,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym + rozjazd 325,00*3,00*0,075+25,00*0,075	t		
d.1	0108-02		t	75,000	
				RAZEM	75,000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) + rozjazd 325,00*3,00+25,00	m ²		
d.1	0309-02		m ²	1000,000	
				RAZEM	1000,000
2		Pobocza			
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 325,00*0,40*2*0,07	m ³		
d.2	0107-01		m ³	18,200	
				RAZEM	18,200
7	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m ³		
d.2	0107-01		m ³	3,150	
				RAZEM	3,150