

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	160,00*0,50*2	m <sup>2</sup>	160,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,000</b>
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	160,00*4,50*0,10	m <sup>3</sup>	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07	160,00*3,50+7,00	m <sup>2</sup>	567,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>567,000</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-01	160,00*3,50+7,00	m <sup>2</sup>	567,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>567,000</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	160,00*3,50+7,00	m <sup>2</sup>	567,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>567,000</b>
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3,00	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	1,00	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
8	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 8 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01	160,00*0,50*2*0,08	m <sup>3</sup>	12,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,800</b>
9	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01	3,50*1,50*0,10*7	m <sup>3</sup>	3,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,675</b>
<b>3</b>		<b>Wymiana przepustu i czyszczenie rowów</b>			
10	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarpy i przeciwskarpy rowu oraz profilowaniem pobocza drogi ze spadkiem w kierunku rowu	m		
d.3	1403-06	10,00	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
11	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>		
d.3	0217-05	0,80*7,00*0,50	m <sup>3</sup>	2,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,800</b>
12	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.3	0816-03	7,00	m	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
13	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.3	0605-08	7,00	m	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki oporowe przepustu drogowego ze skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.3	0605-05	2,00	ściank.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>		
d.3	0605-01	0,20*0,80*7,00	m <sup>3</sup>	1,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,120</b>