
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont remizy OSP
ADRES INWESTYCJI : Brzescie, gm. Pińczów, dz. nr 855
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kuchnia				
1 d.1	KNR 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	kpl.	1		
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	(5,56*2+4,06*2)*1,80 = 34,632		
3 d.1	KNR 4-01 0348-02 analogia	Demontaż płyt g-k (płyty na stelażu)	m ²	(5,56*2+4,06*2)*3,5+3,93*2,35+1,63*1,69-1,48*1,42-1,3*2,0 = 74,629		
4 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 62,638		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
7 d.1	KNR AT-43 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach	m ²	(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 62,638		
8 d.1	KNR AT-12 0202-02	Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej	m ²	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 62,638		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
11 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	(5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 24,158		
12 d.1	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
13 d.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami	m ²	(5,56+4,06+3,93+2,35)*2,0 = 31,800		
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
15 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m ²	(5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 24,158		
16 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
17 d.1	NNRNKB 202 1123-03 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m	5,56+4,06+3,93+2,35+0,5 = 16,400		
Razem dział: Kuchnia						
2		Instalacje				
18 d.2	KNR 2-17 0122-03 analogia	Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej o dł ok. 6,0 m (przygotowanie odprowadzenia spalin z kotła gazowego)	m ²	3,14*0,15*0,15 = 0,071		
19 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej (wg. projektu od ściany zewnętrznej zakończenie zaślepką, do przyłączenia pieca gazowego i kuchenki gazowej) rura bez szwu łączonych przez spawanie do zasilenia kotła gazowego i kuchenki gazowej 4 - palnikowej - bez zakupu kotła	szt.	1		
20 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej pom. kuchni (wg. projektu)	szt.	1		
21 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji C.O. wewnętrznej pomieszczenie kuchni i nowa część budynku (wg. projektu)	szt.	1		
22 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji wody zimnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu)	szt.	1		
23 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu)	szt.	1		
24 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji wentylacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu)	szt.	1		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce wraz z wylewką i podejściem kanalizacyjnym	szt.	1		
Razem dział: Instalacje						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kuchnia			
1	KNR 4-02 d.1 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5,56*2+4,06*2)*1,80	m ² m ²	34,63	
				RAZEM	34,632
3	KNR 4-01 d.1 0348-02 analogia	Demontaż płyt g-k (płyty na stelażu) (5,56*2+4,06*2)*3,5+3,93*2,35+1,63*1,69-1,48*1,42-1,3*2,0	m ² m ²	74,63	
				RAZEM	74,629
4	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,93*2,35+1,63*1,69	m ² m ²	11,99	
				RAZEM	11,990
5	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m ² m ²	62,64	
				RAZEM	62,638
6	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,93*2,35+1,63*1,69	m ² m ²	11,99	
				RAZEM	11,990
7	KNR AT-43 d.1 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach (5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m ² m ²	62,64	
				RAZEM	62,638
8	KNR AT-12 d.1 0202-02	Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 3,93*2,35+1,63*1,69	m ² m ²	11,99	
				RAZEM	11,990
9	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m ² m ²	62,64	
				RAZEM	62,638
10	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,93*2,35+1,63*1,69	m ² m ²	11,99	
				RAZEM	11,990
11	NNRNKB 202 d.1 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m ² m ²	24,16	
				RAZEM	24,158
12	NNRNKB 202 d.1 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 3,93*2,35+1,63*1,69	m ² m ²	11,99	
				RAZEM	11,990
13	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami (5,56+4,06+3,93+2,35)*2,0	m ² m ²	31,80	
				RAZEM	31,800
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 3,93*2,35+1,63*1,69	m ² m ²	11,99	
				RAZEM	11,990
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m ² m ²	24,16	
				RAZEM	24,158
16	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3,93*2,35+1,63*1,69	m ² m ²	11,99	
				RAZEM	11,990
17	NNRNKB 202 d.1 1123-03 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5,56+4,06+3,93+2,35+0,5	m m	16,40	
				RAZEM	16,400
2		Instalacje			
18	KNR 2-17 d.2 0122-03 analogia	Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej o dł ok. 6,0 m (przygotowanie odprowadzenia spalin z kotła gazowego) 3,14*0,15*0,15	m ² m ²	0,07	
				RAZEM	0,071

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej (wg. projektu od sciany zewnętrznej zakończenie zaślepką, do przyłączenia pieca gazowego i kuchenki gazowej) rura bez szwu łączonych przez spawanie do zasilenia kotła gazowego i kuchenki gazowej 4 - palnikowej - bez zakupu kotła 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,000
20 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej pom. kuchni (wg. projektu) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,000
21 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji C.O. wewnętrznej pomieszczenie kuchni i nowa część budynku (wg. projektu) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,000
22 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji wody zimnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,000
23 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,000
24 d.2	kalk. własna	Wykonanie instalacji wentylacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce wraz z wylewką i podejściem kanalizacyjnym 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,000