
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa remizy OSP
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 855 Brzeście
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Brzeście -kosztorys						
1		Budynek Ochotniczej Straży pożarnej				
1.1		SS0 -KONDYGNACJA PARTERU				
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.1.2		Wykonanie nadproży stalowych				
1	KNR 4-01 0336-07	WYKUCIE BRUZD W ŚCIANIE DLA NADPROŻY STAŁOWYCH Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH IPE, jak w pozycji: "Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej"	m	1,9*2 = 3,800		
d.1.						
1.2						
2	KNR 4-01 0206-02	WYKONANIE PODUSZEK BETONOWYCH , jak w pozycji: "Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm"	szt.	4		
d.1.						
1.2						
3	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm	m	1,9*2 = 3,800		
d.1.						
1.2						
4	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	2		
d.1.						
1.2						
5	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	poz.4 = 2,000		
d.1.						
1.2						
6	KNR 4-01 0705-01	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MIĘDZY BELKĄ STAŁOWĄ A WYKUTĄ BRUZDĄ Z ZAPRAWY, jak w pozycji: "Wykon. pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow. ceglami lub dachówkami"	m	1,9*2 = 3,800		
d.1.						
1.2						
7	KNR 4-01 0211-10	WIERCENIE OTWORÓW I OBSADZENIE ŚCIAĞÓW STAŁOWYCH, jak w pozycji: "Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych"	szt.	3		
d.1.						
1.2	analogia					
8	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	1,9*2 = 3,800		
d.1.						
1.2						
9	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	2,50		
d.1.						
1.2						
10	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	2,50		
d.1.						
1.2						
Razem dział: Wykonanie nadproży stalowych						
Razem dział: SS0 -KONDYGNACJA PARTERU						
1.2		Poddasze				
1.2.1		Izolacje				
11	KNR AT-09 0103-02	Ułożenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropuszczalnej powyżej wełny mineralnej -hydrobariera -membrana kauczukowa SBS	m ²	57,92		
d.1.						
2.1	analogia					
12	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr 20cm	m ²	57,92-35 = 22,920		
d.1.						
2.1	analogia					
Razem dział: Izolacje						
Razem dział: Poddasze						
1.3		SSZ -KONDYGNACJA PARTERU				
1.3.1		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.				
1.3.		Stolarka i ślusarka wewnętrzna -drewniana, aluminiowa				
1.1						
13	KNR-W 2-02 1040-02	D6 (130x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - otwory w drzwiach nawiew do kuchni	m ²	1,30*2,00 = 2,600		
d.1.						
3.1.1						
Razem dział: Stolarka i ślusarka wewnętrzna -drewniana, aluminiowa						
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.						
1.3.2		Posadzki				
14	KNR-W 2-02 0606-01	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, jak w pozycji: "Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe"	m ²	56,970		
d.1.						
3.2						
15	KNR-W 2-02 0608-03	IZOLACJA TERMICZNA GRUBOŚCI 10 CM Z PŁYT STYROPIANOWYCH EPS100, jak w pozycji: "Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	poz.14 = 56,970		
d.1.						
3.2						
16	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	poz.14 = 56,970		
d.1.						
3.2						
17	KNR 2-02 1102-02	JASTRYCH CEMENTOWY GR 6CM, jak w pozycji "Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko"	m ²	poz.14 = 56,970		
d.1.						
3.2						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.1. 3.2	KNR 2-02 1102-03	DODATEK ZA GRUBOŚĆ JASTRYCHU O DODATKOWE 8CM, jak w pozycji: "Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm" Krotność = 4	m ²	poz.14 = 56,970		
19 d.1. 3.2	KNR 2-02 1118-10 analogia	POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 300x300MM, GAT. I, GR. 0,8CM GRES NIESZKLIWIONY O KOLORZE JASNOSZARYM, ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R-9, KL. ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 4, KLASIE ODPORNOŚCI NA PLAMIE NIE 5, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ, jak w pozycji "Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą"	m ²	poz.14-poz.20 = 17,650		
20 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1136-01	POSADZKA Z PANELI WINYLOWYCH LVT 920X180, GAT. I, GR.3MM, O ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R-9, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ jak w pozycji: "(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych" POMIESZCZENIE SALI:	m ²	39,32		
Razem dział: Posadzki						
1.3.3 Tynki wewnętrzne -montaż elementów						
1.3.3.1 Tynki wewnętrzne						
21 d.1. 3.3.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	227,185		
22 d.1. 3.3.1	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m ²	56,970		
23 d.1. 3.3.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	17,650		
Razem dział: Tynki wewnętrzne						
1.3.3.2 Montaż parapetów wewnętrznych.						
24 d.1. 3.3.2	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	MONTAŻ PODOKIENNIKÓW WEWNĘTRZNYCH, KOLOR ZGODNY Z KOLORYSTYKĄ STOLARKI OKIENNEJ jak w pozycji: "Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm"	m	(1,40*3)* 120% = 5,040		
Razem dział: Montaż parapetów wewnętrznych.						
Razem dział: Tynki wewnętrzne -montaż elementów						
1.3.4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów						
25 d.1. 3.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	poz.22 = 56,970		
Razem dział: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów						
1.3.5 Okładziny ścienne						
26 d.1. 3.5	KNR-W 2-02 0840-07 analogia	LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.I, O WYMIARACH 25x20CM, GRUBOŚĆ 0,80CM, GRES NIESZKLIWIONY, KOLOR JASNY, RODZAJ POWIERZCHNI MATYOWA, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, jak w pozycji: "Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej"	m ²	113,580		
Razem dział: Okładziny ścienne						
Razem dział: SSZ -KONDYGNACJA PARTERU						
Razem dział: Budynek Ochotniczej Straży pożarnej						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Brzeście -kosztorys					
1		Budynek Ochotniczej Straży pożarnej			
1.1		SS0 -KONDYGNACJA PARTERU			
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1.2		Wykonanie nadproży stalowych			
1	KNR 4-01 d.1. 0336-07 1.2	WYKUCIE BRUZD W ŚCIANIE DLA NADPROŻY STALOWYCH Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH IPE, jak w pozycji: "Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej" 1,9*2	m m	3,80	
				RAZEM	3,800
2	KNR 4-01 d.1. 0206-02 1.2	WYKONANIE PODUSZEK BETONOWYCH , jak w pozycji: "Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm" 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-01 d.1. 0313-05 1.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm 1,9*2	m m	3,80	
				RAZEM	3,800
4	KNR 7-12 d.1. 0204-01 1.2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych 2	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,000
5	KNR 7-12 d.1. 0213-01 1.2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych poz.4	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 d.1. 0705-01 1.2	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MIĘDZY BELKĄ STALOWĄ A WYKUTĄ BRUZDĄ Z ZAPRAWY, jak w pozycji: "Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami" 1,9*2	m m	3,80	
				RAZEM	3,800
7	KNR 4-01 d.1. 0211-10 1.2 analogia	WIERCENIE OTWORÓW I OBSADZENIE ŚCIĄGÓW STALOWYCH, jak w pozycji: "Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych" 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 d.1. 0703-03 1.2	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,9*2	m m	3,80	
				RAZEM	3,800
9	KNR 4-01 d.1. 0704-01 1.2	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,50	m ² m ²	2,50	
				RAZEM	2,500
10	KNR 4-01 d.1. 0704-03 1.2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,50	m ² m ²	2,50	
				RAZEM	2,500
1.2		Poddasze			
1.2.1		Izolacje			
11	KNR AT-09 d.1. 0103-02 2.1 analogia	Ułożenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropieczepuszczalnej powyżej wełny mineralnej -hydrobariera -membrana kauczukowa SBS 57,92	m ² m ²	57,92	
				RAZEM	57,920
12	KNR-W 2-02 d.1. 0612-03 2.1 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr 20cm 57,92-35	m ² m ²	22,92	
				RAZEM	22,920
1.3		SSZ -KONDYGNACJA PARTERU			
1.3.1		Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.			
1.3.1.1		Stolarka i ślusarka wewnętrzna -drewniana, aluminiowa			
13	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 3.1.1	D6 (130x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - otwory w drzwiach nawiew do kuchni 1,30*2,00	m ² m ²	2,60	
				RAZEM	2,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.2		Posadzki			
14 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 0606-01	IZOLACJA PRZECIWIWILGOCIOWA, jak w pozycji: "Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe"	m ²		
		*** Sala 39,32	m ²	39,32	
		*** Korytarz 3,36	m ²	3,36	
		*** Toaleta męska 9,08	m ²	9,08	
		*** Toaleta damska i dla niepełnosprawnych 5,21	m ²	5,21	
				RAZEM	56,970
15 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 0608-03	IZOLACJA TERMICZNA GRUBOŚCI 10 CM Z PŁYT STYROPIANOWYCH EPS100, jak w pozycji: "Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.14	m ²		
			m ²	56,97	
				RAZEM	56,970
16 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.14	m ²	56,97	
				RAZEM	56,970
17 d.1. 3.2	KNR 2-02 1102-02	JASTRYCH CEMENTOWY GR 6CM, jak w pozycji "Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko"	m ²		
		poz.14	m ²	56,97	
				RAZEM	56,970
18 d.1. 3.2	KNR 2-02 1102-03	DODATEK ZA GRUBOŚĆ JASTRYCHU O DODATKOWE 8CM, jak w pozycji: " Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm" Krotność = 4 poz.14	m ²		
			m ²	56,97	
				RAZEM	56,970
19 d.1. 3.2	KNR 2-02 1118-10 analogia	POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH 300x300MM, GAT. I, GR. 0,8CM GRES NIESZKLIWIONY O KOLORZE JASNOSZARYM, ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R-9, KL. ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE 4, KLASIE ODPORNOŚCI NA PLAMIE NIE 5 , ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ, jak w pozycji "Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą" poz.14-poz.20	m ²		
			m ²	17,65	
				RAZEM	17,650
20 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1136-01	POSADZKA Z PANELI WINYLOWYCH LVT 920X180, GAT. I, GR.3MM, O ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R-9, ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ jak w pozycji: "(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych" POMIESZCZENIE SALI: 39,32	m ²		
			m ²	39,32	
				RAZEM	39,320
1.3.3		Tynki wewnętrzne -montaż elementów			
1.3. 3.1		Tynki wewnętrzne			
21 d.1. 3.3.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		***sala 27,05*3,50	m ²	94,68	
		*** korytarz 7,25*3,50	m ²	25,38	
		*** toaleta męska (9,40+4,70+7,48)*3,50	m ²	75,53	
		*** toaleta damska i niepełnosprawnych 9,03*3,50	m ²	31,61	
				RAZEM	227,185
22 d.1. 3.3.1	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
		***sala 39,32	m ²	39,32	
		*** korytarz 3,36	m ²	3,36	
		*** toaleta męska 9,08	m ²	9,08	
		*** toaleta damska i niepełnosprawnych 5,21	m ²	5,21	
				RAZEM	56,970
23 d.1. 3.3.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		*** korytarz 3,36	m ²	3,36	
		*** toaleta męska			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9,08 *** toaleta damska i niepełnosprawnych	m ²	9,08	
		5,21	m ²	5,21	
				RAZEM	17,650
1.3.		Montaż parapetów wewnętrznych.			
3.2					
24 d.1. 3.3.2	KNR-W 2-02 2104-02 analogia	MONTAŻ PODOKIENNIKÓW WEWNĘTRZNYCH, KOLOR ZGODNY Z KOŁORYSTYKĄ STOLARKI OKIENNEJ jak w pozycji: "Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm" zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (wymiar otworu powiększony o 20%) (1,40*3)*120%	m m	 5,04	
				RAZEM	5,040
1.3.4		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów			
25 d.1. 3.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		Ściany 27,05*3,50			
		Stropy poz.22	m ²	56,97	
				RAZEM	56,970
1.3.5		Okładziny ściennie			
26 d.1. 3.5	KNR-W 2-02 0840-07 analogia	LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI, GAT.I, O WYMIARACH 25x20CM, GRUBOŚĆ 0,80CM, GRES NIESZKLIWIONY, KOLOR JASNY , RODZAJ POWIERZCHNI MATYOWA, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, jak w pozycji: "Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej" *** korytarz 7,25*3,00 *** toaleta męska (9,40+4,70+7,48)*3,00 *** toaleta damska i niepełnosprawnych 9,03*3,00	m ² m ² m ² m ²	 21,75 64,74 27,09	
				RAZEM	113,580