KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi w miejscowości Skrzypiów
ADRES INWESTYCJI	:	Skrzypiów, gm. Pińczów
INWESTOR	:	Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA	:	ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA	:	drogowa

DATA OPRACOWANIA : 10.10.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	**Droga o nr ewid. 77 dł. 111m**	
2	**Nakładka asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dł. 40m**	
	RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Droga o nr ewid. 77 dł. 111m**				
1 d.1	**KNR 2-31 1402-05**	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m^2	111,000		
2 d.1	**KNR 2-31 0107-01**	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m^3	55,500		
3 d.1	**KNR 2-31 0311-01 analogia**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m^2	444,000		
4 d.1	**KNR 2-31 0310-05**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m^2	444,000		
5 d.1	**KNR 2-31 0107-01**	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m^3	6,660		
6 d.1	**KNR 2-31 0107-01**	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m^3	2,100		
7 d.1	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3,000		
Razem dział: Droga o nr ewid. 77 dł. 111m						
2		**Nakładka asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dł. 40m**				
8 d.2	**KNR 2-31 1402-05**	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m^2	40,000		
9 d.2	**KNR 2-31 1004-07**	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2	160,000		
10 d.2	**KNR 2-31 0108-02**	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 50kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym	t	8,000		
11 d.2	**KNNR 6 0309-02**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)	m^2	160,000		
12 d.2	**KNR 2-31 0107-01**	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m^3	2,400		
13 d.2	**KNR 2-31 1406-03**	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1,000		
Razem dział: Nakładka asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dł. 40m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Droga o nr ewid. 77 dł. 111m**			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m^2		
		111,00*0,50*2	m^2	111,000	
				RAZEM	**111,000**
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m^3		
		111,00*5,00*0,10	m^3	55,500	
				RAZEM	**55,500**
3 d.1	KNR 2-31 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m^2		
		111,00*4,00	m^2	444,000	
				RAZEM	**444,000**
4 d.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m^2		
		111,00*4,00	m^2	444,000	
				RAZEM	**444,000**
5 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m^3		
		111,00*0,50*2*0,06	m^3	6,660	
				RAZEM	**6,660**
6 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m^3		
		3,50*1,50*0,10*4	m^3	2,100	
				RAZEM	**2,100**
7 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
2		**Nakładka asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych dł. 40m**			
8 d.2	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m^2		
		40,00*0,50*2	m^2	40,000	
				RAZEM	**40,000**
9 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		40,00*4,00	m^2	160,000	
				RAZEM	**160,000**
10 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 50kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym	t		
		40,00*4,00*0,05	t	8,000	
				RAZEM	**8,000**
11 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)	m^2		
		40,00*4,00	m^2	160,000	
				RAZEM	**160,000**
12 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m^3		
		40,00*0,50*2*0,06	m^3	2,400	
				RAZEM	**2,400**
13 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026