





TRYBUNY WYŻSZE

1:100



TRYBUNY NIŻSZE

1:100



A - kostka brukowa

NAWIERZCHNIA:
prefabrykowana kostka betonowa 60mm
typu Polbruk Passage lub równoważna
kolor: szary
PODBUDOWA:
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm
stabilizowana mechanicznie
nasyp zagęszczony z gruntów przepuszczalnych
grunt rodzimy

B - sztuczna trawa

NAWIERZCHNIA:
trawa syntetyczna
PODBUDOWA:
warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm
warstwa odsączająca z piasku lub pospólki o gr. 10cm
nasyp zagęszczony z gruntów przepuszczalnych, piasek średnioziarnisty 0,5m
grunt rodzimy

NAZWA OBIEKTU: Budowa Boisk wraz z Zapleczem Sportowym w ramach zadania inwestycyjnego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”	NR RYS.:
INWESTOR: Gmina Pińczów, ul.3 Maja 10, 28-400 Pińczów	BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ: Trybuny	SKALA: 1:20, 1:100
ADRES: ul.7 Źródła 7,28-400 Pińczów, dz.nr 82/4	DATA: 01.2010
OPRACOWAŁ: arch.Jacek Kazimierzczak inż.Paweł Król	PROJEKTOWAŁ: