



PRZEKRÓJ AA

1:100




OBRZEŻE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1:20



OBRZEŻE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

1:20



A - kostka brukowa

NAWIERZCHNIA:  
prefabrykowana kostka betonowa 60mm  
typu Polbruk Passage lub równoważna  
kolor: szary  
PODBUDOWA:  
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4cm  
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm) o gr. 20cm  
stabilizowana mechanicznie  
nasyp zagęszczony z gruntów przepuszczalnych  
grunt rodzimy

B - sztuczna trawa

NAWIERZCHNIA:  
trawa syntetyczna  
PODBUDOWA:  
warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm  
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31.5mm) o gr. 5cm  
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm) o gr. 10cm  
warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm  
nasyp zagęszczony z gruntów przepuszczalnych, piasek średnioziarnisty 0.5m  
grunt rodzimy

NAZWA OBIEKTU: Budowa Boisk wraz z Zapleczem Sportowym w ramach zadania inwestycyjnego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”		NR RYS.:
INWESTOR: Gmina Pińczów, ul.3 Maja 10, 28-400 Pińczów		BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ: Przekrój Terenu AA, Detale: D.01, D.02, D.03, D.04, D.05, D.06		SKALA: 1:100, 1:20
ADRES: ul.7 Źródeł 7,28-400 Pińczów, dz.nr 82/4		DATA: 01.2010
OPRACOWAŁ: arch.Jacek Kazimierczak inż.Paweł Król	PROJEKTOWAŁ:	