

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE - SST 002			
1	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ziemia na odkład, do późniejszych zasypów wykopów 3*(0.7*(10*0.5*(15.2+8.5)+5*0.5*(37.5+24.4)))	m ³ m ³	 573.825	
				RAZEM	573.825
2	KNNR 1 d.1 0618-02	Studzienki drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 600-800 mm - odwodnienie dna wykopu z wód gruntowych i opadowych 3*(5)	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 1 d.1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV poz.1	m ³ m ³	 573.825	
				RAZEM	573.825
2		KONSTRUKCJE ŻELBETOWE OBIEKTU - SST 003 , SST 004			
4	KNNR 2 d.2 0106-02 analogia	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - ANALOGIA - wykonanie "podbetonki" pod stopy fundamentowe z betonu B7,5 3*(0.1*(10*1.2*2.3+10*1.1*1.6))	m ³ m ³	 13.560	
				RAZEM	13.560
5	KNNR 2 d.2 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - stopy fund. 3*(10*(2*0.9+2*1.4)*0.4+10*(2*1.0+2*2.2)*0.4)	m ² m ²	 132.000	
				RAZEM	132.000
6	KNNR 2 d.2 0101-04	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych - trzpienie stóp fundamentowych 3*(30*0.9*(4*0.6))	m ² m ²	 194.400	
				RAZEM	194.400
7	KNNR 2 d.2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - zbrojenie fundamentów 3*(0.001*921.2)	t t	 2.764	
				RAZEM	2.764
8	KNNR 2 d.2 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B25 3*(10*0.4*0.9*1.4+10*0.4*1.0*2.2+30*0.89*0.6*0.6)	m ³ m ³	 70.356	
				RAZEM	70.356
9	KNNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 3*(10*(0.4*(2*0.9+2*1.4)+0.89*4*0.6)+5*(0.4*(2*1.0+2*2.2)+2*0.89*4*0.6))	m ² m ²	 221.760	
				RAZEM	221.760
10	KNNR 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa poz.9	m ² m ²	 221.760	
				RAZEM	221.760
3		KONSTRUKCJE STALOWE - SST 006			
11	Kalk. własna d.3	Kalk.Ind. - Dostawa konstrukcji stalowej wiat handlowych 3*(0.001*27947.0)	t t	 83.841	
				RAZEM	83.841
12	KNNR 7 d.3 0102-04 analogia	Wiaty o konstrukcji kratowej słupowo wiązarowej o rozstawie słupów 4,5 m i rozpiętości 9 m - wiaty stalowe - rozstaw dźwigarów 5,5m, rozstaw dźwigarów 10/4/10m poz.11	t t	 83.841	
				RAZEM	83.841
13	KNNR 7 d.3 0917-06	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji wiat słupowo-wiazarowych poz.11	t t	 83.841	
				RAZEM	83.841
4		POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI DACHOWE - SST 007			
14	KNNR 2 d.4 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe 3*(284.15*2)	m ² m ²	 1704.900	
				RAZEM	1704.900
15	KNNR 2 d.4 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiorzy 3*(2*(12.2+4*7.6))	m m	 255.600	
				RAZEM	255.600
16	KNNR 2 d.4 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 3*(2*(2*23.6+2*11.6))	m m	 422.400	
				RAZEM	422.400
17	KNNR 7 d.4 0506-03 analogia	Aluminiowe świetliki - świetliki dachowe aluminiowo-poliwęglanowe z elementami uchylnymi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*(139.6)	m ²	418.800	
				RAZEM	418.800
18	d.4 kalk. warsztato- towa	Dostawa świetlików dachowych aluminiowo-poliwęglanowych {do poz. 15}	kpl.		
		3*(1)	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 2 d.4 0508-04 analogia	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
		3*(2*4.4)	m	26.400	
				RAZEM	26.400
20	KNNR 2 d.4 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej PVDF2 - rynny dachowe półokrągłe	m		
		3*(2*(2*23.6+2*11.6))	m	422.400	
				RAZEM	422.400
21	KNNR 2 d.4 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej PVDF2 - rury spustowe okrągłe	m		
		3*(12*3.4)	m	122.400	
				RAZEM	122.400
5		WYKOŃCZENIE I DEKORACJE ELEMENTÓW WIATY - SST 005			
22	KNNR 2 d.5 1005-01 analogia	Licowanie z jednoczesne z wykonywaniem ścian z cegieł kratówek, bloczków i pustaków - budynki jednokondygnacyjne - onurowanie trzpieni stóp fundamentowych	m ²		
		3*(10*(4*0.72*0.89+0.84*0.84))+5*(0.89*(2*3.44+2*0.6)+3.44*0.84))	m ²	249.276	
				RAZEM	249.276
23	KNNR 7 d.5 0601-01 analogia	Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia - okładzina słupów stalowych panelami/blachami	m ²		
		3*(4*0.2*(12*3.1+10*2.9+8*3.1))	m ²	218.400	
				RAZEM	218.400
24	d.5 kalk. własna	Dostawa paneli okładzinowych, blachy dekoracyjne/okładziny elewacyjne - dla poz. 21 poz.23	m ²		
			m ²	218.400	
				RAZEM	218.400