

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (0,50*6,10+7,60*1,40+14,50*0,50+1,89*7,80+1,45*0,50)*0,15	m ³		
			m ³	5,461	
				RAZEM	5,461
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0,5 15,45*0,50+14,50*0,50+0,50*6,10+7,60*1,40+1,45*0,50+1,89*7,80	m ²		
			m ²	44,132	
				RAZEM	44,132
3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1,40+7,60+1,40+6,10+15,45+14,50+1,45+0,50+1,89*2+7,80	m		
			m	59,980	
				RAZEM	59,980
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm-chodniki 44,132	m ²		
			m ²	44,132	
				RAZEM	44,132
5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 44,132	m ²		
			m ²	44,132	
				RAZEM	44,132
6	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 30,00*2,00	m ²		
			m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 5,461	m ³		
			m ³	5,461	
				RAZEM	5,461