

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego w Pińczowie (budżet obywatelski)  
ADRES INWESTYCJI : ul. Sikorskiego, Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

Słownie:

Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego w Pińczowie (budżet obywatelski)  
KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m <sup>2</sup>	178,500		
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	50,750		
3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	296,310		
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	285,600		
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	90,000		
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	27,739		
7	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 2	m <sup>3</sup>	27,739		
8	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników i zjazdów w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	296,310		
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B10 z oporem	m <sup>3</sup>	6,840		
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	171,000		
11	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	241,600		
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - chodnik + zatoki postojowe	m <sup>2</sup>	459,510		
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	296,310		
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zatoki postojowe	m <sup>2</sup>	163,200		
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki postojowe	m <sup>2</sup>	163,200		
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	2,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego w Pińczowie (budżet obywatelski)  
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 24,50*3,50+26,50*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	178,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>178,500</b>
2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 203,00*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	50,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,750</b>
3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 29,50*2,00+35,80*2,00+82,00*2,00+0,90*1,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	296,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>296,310</b>
4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 29,50*2+35,80*2+82,00*2-17,00+4,00*2	m m	285,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>285,600</b>
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 28,00+30,00+24,00+4,00*2	m m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 294,60*0,07+285,60*0,20*0,06+82,00*0,15*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,739	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,739</b>
7	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 2 27,739	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,739	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,739</b>
8	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników i zjazdów w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 296,310	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	296,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>296,310</b>
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B10 z oporem 171,00*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,840</b>
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 28,00+21,00+4,00*2+30,00+23,00+4,00*2+27,00+18,00+4,00*2	m m	171,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,000</b>
11	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 285,60-21,00-23,00	m m	241,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>241,600</b>
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - chodnik + zatoki postojowe 296,31+24,50*3,20+26,50*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	459,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>459,510</b>
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik 296,310	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	296,310	
				<b>RAZEM</b>	<b>296,310</b>
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zatoki postojowe 24,50*3,20+26,50*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,200</b>
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki postojowe 24,50*3,20+26,50*3,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	163,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,200</b>
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2,00	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>