

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg w Szarbkowie
ADRES INWESTYCJI : Szarbków, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Droga o nr. ewidencji gruntów 131 o dł. 144 mb					
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 144,00*0,50*2	m ²		
			m ²	144,000	
				RAZEM	144,000
2	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 144,00*4,1*0,10+15,00*0,10	m ³		
			m ³	60,540	
				RAZEM	60,540
3	KNR 2-31 d.1 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 144,00*4,1+15,00+15,00	m ²		
			m ²	620,400	
				RAZEM	620,400
4	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 144,00*4,0+15,00+15,00	m ²		
			m ²	606,000	
				RAZEM	606,000
5	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 144,00*2*0,50*0,06	m ³		
			m ³	8,640	
				RAZEM	8,640
6	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m ³		
			m ³	3,150	
				RAZEM	3,150
7	KNR 2-31 d.1 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 1,00*2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
2 Droga o nr. ewidencji gruntów 104 o dł. 380 mb					
8	KNR 2-31 d.2 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 380,00*0,50*2	m ²		
			m ²	380,000	
				RAZEM	380,000
9	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 5 cm 380,00*3,6*0,05	m ³		
			m ³	68,400	
				RAZEM	68,400
10	KNR 2-31 d.2 0311-01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 380,00*3,6+15,00+20,00	m ²		
			m ²	1403,000	
				RAZEM	1403,000
11	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd 380,00*3,50+15,00+20,00	m ²		
			m ²	1365,000	
				RAZEM	1365,000
12	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 380,00*2*0,50*0,06	m ³		
			m ³	22,800	
				RAZEM	22,800
13	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*7	m ³		
			m ³	3,675	
				RAZEM	3,675
14	KNR 2-31 d.2 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu 1,00*2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-31 d.2 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 0,50*2	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 7	szt.		
			szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Droga o nr. ewidencji gruntów 131 o dł. 144 mb						
1	KNR 2-31 1402-d.1 05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowniczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	144,000		
2	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³	60,540		
3	KNR 2-31 0311-d.1 01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowozwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m ²	620,400		
4	KNR 2-31 0310-d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m ²	606,000		
5	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	8,640		
6	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³	3,150		
7	KNR 2-31 1404-d.1 02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	2,000		
Razem dział Droga o nr. ewidencji gruntów 131 o dł. 144 mb						
2 Droga o nr. ewidencji gruntów 104 o dł. 380 mb						
8	KNR 2-31 1402-d.2 05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowniczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	380,000		
9	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 5 cm	m ³	68,400		
10	KNR 2-31 0311-d.2 01 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowozwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m ²	1403,000		
11	KNR 2-31 0310-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m ²	1365,000		
12	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	22,800		
13	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm	m ³	3,675		
14	KNR 2-31 1404-d.2 02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m	2,000		
15	KNR 2-31 0605-d.2 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	1,000		
16	KNR 2-31 1406-d.2 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	7,000		
Razem dział Droga o nr. ewidencji gruntów 104 o dł. 380 mb						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM	j.el.	l.j.el	wart j. el
1	Droga o nr. ewidencji gruntów 131 o dł. 144 mb							
2	Droga o nr. ewidencji gruntów 104 o dł. 380 mb							
	RAZEM							

Słownie: