
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Młodzawy Duże - 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+440, dł. 440mb
ADRES INWESTYCJI : Młodzawy Duże, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogową

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- wykonywane przez geodetę uprawnionego	km	0,440		
2	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	4,000		
3	KNR 2-25 0312-03 analogia	Ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie - wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	m ²	51,000		
4	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie cokołu betonowego i fundamentów pod słupki z betonu wraz z odwozem do 1 km	m ³	1,020		
5	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładawczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	440,000		
6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm wraz z odwozem do 1 km	m ²	1050,000		
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1050,000		
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1595,000		
9	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - w ilości 75kg/m ²	m ²	1595,000		
10	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1595,000		
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	14,000		
2		Pobocza				
12	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	30,800		
13	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	5,145		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- wykonywane przez geodetę uprawnionego 0,44	km km		
				0,440	
				RAZEM	0,440
2 d.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) 4,0	szt. szt.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR 2-25 0312-03 analogia	Ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie - wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 34,0*1,5	m ² m ²		
				51,000	
				RAZEM	51,000
4 d.1	KNR 4-04 0302-01 analogia	Rozebranie cokołu betonowego i fundamentów pod słupki z betonu wraz z odwozem do 1 km 34,0*0,15*0,20	m ³ m ³		
				1,020	
				RAZEM	1,020
5 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropleniem poboczy środkami chwastobójczymi 440,00*0,5*2	m ² m ²		
				440,000	
				RAZEM	440,000
6 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm wraz z odwozem do 1 km 300,00*3,5	m ² m ²		
				1050,000	
				RAZEM	1050,000
7 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 300,00*3,5	m ² m ²		
				1050,000	
				RAZEM	1050,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 440,00*3,5+55,0	m ² m ²		
				1595,000	
				RAZEM	1595,000
9 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - w ilości 75kg/m2 440,00*3,50+55,0	m ² m ²		
				1595,000	
				RAZEM	1595,000
10 d.1	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 440,00*3,50+55,0	m ² m ²		
				1595,000	
				RAZEM	1595,000
11 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 14,0	szt. szt.		
				14,000	
				RAZEM	14,000
2		Pobocza			
12 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 440,00*0,50*2*0,07	m ³ m ³		
				30,800	
				RAZEM	30,800
13 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm 3,50*1,50*0,07*14	m ³ m ³		
				5,145	
				RAZEM	5,145