

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków - Chwałowice  
ADRES INWESTYCJI : Borków, Chwałowice, gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków - Chwałowice  
KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>	480,000		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0107-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm + 3 zjazdy	m <sup>3</sup>	125,000		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	2170,000		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>	2110,000		
<b>Razem dział: Jezdnia</b>						
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>				
5 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m <sup>3</sup>	14,400		
6 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	0,900		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
<b>Jezdnia</b>					
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 600,00*0,4*2	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05		m <sup>2</sup>	480,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>480,000</b>
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm + 3 zjazdy 600,00*3,90*0,05+8,00	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02		m <sup>3</sup>	125,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125,000</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 600,00*3,60+10,00	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-01		m <sup>2</sup>	2170,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2170,000</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 600,00*3,50+10,00	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05		m <sup>2</sup>	2110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2110,000</b>
<b>2</b>					
<b>Pobocza</b>					
5	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 600,00*0,20*2*0,06	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01		m <sup>3</sup>	14,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,400</b>
6	KNR 2-31	Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm 3,00*1,50*0,10*2	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01		m <sup>3</sup>	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,900</b>